

# 莱芜区工厂车间地面装饰 环氧地坪施工

产品名称	莱芜区工厂车间地面装饰 环氧地坪施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	29.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:绿色(可选择)
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

## 产品详情

(环氧砂浆地坪方案)施工工艺

### 1、基层处理：

清除楼梯间地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物，保证地面与底油附着结实。

### 2、底漆施工：

将地表封闭，让底漆充分渗透地面，增强附着力，促使面涂平整光滑。在底漆施工前应进行地面含水率的测定，如果含水率高于5%，则应进行断水处理或地面应再保养，达到含水率要求后再施工。

底漆施工时将材料按比例充分搅拌均匀，用滚涂或用刮片刮涂于素地，要均匀有光泽，不均匀处理进行第二次补涂。一般24小时后可做中涂。

### 3、中涂施工：

对地面较差或凹凸不平处进行批补施工。待底漆固化后进行中涂（环氧腻子）批补，将批补材料按比例混合，并充分搅拌均匀。干燥后全面砂磨，再以吸尘器吸除干净，做好面涂之准备。

### 4、面涂施工：

待中涂固化后将调配好的面层环氧面漆涂料倒在地面上，用镬刀均匀摊布，摊布次数不得太多，以免出现大量的气泡和刮痕。

## 5、面涂保养：

面涂施工完成两天内禁止上人，7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触，若不慎沾涂，应立即用干布擦干净。

## 对素地的要求：

表面干燥，含水率小于8%，表面无起沙、粉化、空鼓、龟裂现象。

大家对地坪漆已经有所了解

我在地坪行业打拼了十几年，对环氧地坪的方方面面了如指掌

以下提供给路过此地的各界朋友需要选择“环氧地坪”的十个理由

- 1、塑造大自然的环境空间
- 2、为您的员工打造清洁明亮的工作环境
- 3、为您的企业提升个性化的商业形象
- 4、在日趋恶化的环境中保留一片净土
- 5、为您的创业成功指数加分
- 6、让您的客户更信任您
- 7、让您的员工更加喜欢自己的岗位
- 8、让工作环境影响员工敬业的积极性
- 9、防尘、防霉、防水、易清洁
- 10、耐磨、抗压、防腐蚀，不让工作台脏兮。

随着频繁降雨的到来，环氧地坪面临着新的挑战。业内人士都知道，环氧地坪漆的建设经常受到天气和温度的影响。下雨天，温度过高或过低都会影响地坪漆施工，空气中的湿度高环氧地坪漆施工中甚至出现白化、气泡、皱纹。等等，在这种天气下施工环氧地坪漆有很多需要注意的地方。

## 环氧地坪

地面因阴雨天气不能正常干燥时，可采用机械干燥。环氧地坪漆佳施工天气20C左右，风温和温度适中。环氧地坪需要2-3道工序，在进行下一道工序之前，您需要确保每道工序的材料完全干燥。

下雨时，大气压普遍偏低，所以环氧地坪漆施工容易留下很多有害物质，不易挥发。因此，建议施工现场的门窗要打开，使房间通风良好，不仅可以增加室内空气的流动性，还可以保护施工人员的身体健康。为了在施工环氧地坪漆周围采取防护措施以防下雨，施工应准备行业专用除湿机。

空气比较潮湿的时候，地面也会受到影响，直接在湿地上施工环氧地坪漆会使地板更容易翘曲，所以可以使用地面干燥、干燥、潮湿的区域施工前。使用拆分处理方法。

下雨天施工，环氧地坪漆容易泛白。在这样的天气里，墙壁和地板上都有水汽，表面的材料也不容易干燥。腻子没有完全干燥，在下一阶段的施工中会出现一系列的薄膜。缺陷甚至裂纹。因此，在进行下一层之前，必须确保每道工序的材料完全干燥。或者，在材料中加入适量的增白水搅拌器可以加快涂层的干燥。

其他需要考虑的事项包括：

- 1、阴雨气候是由于湿度大，地板不够单调。当感觉地面含水量不大时，往往不满足施工条件。环氧地坪盲目施工，造成后续施工地坪脱层、起泡等问题。
- 2、雨天气压普遍偏低，此时环氧地坪漆施工时会留下有害物质，不易挥发。宜打开施工现场的门窗，提供良好的通风，采取防护措施，并注意需要为地板地板的施工准备工业除湿机。这不仅加速了气流，而且有利于建筑者的健康。
- 3、空气比较潮湿的时候，地面也有影响，如果直接在潮湿的地面上搭建环氧地坪漆，地面就干脆剥落了，所以地面单调，干湿之前施工，该区域可以使用隔断处理方法有。
- 4、下雨施工时还要注意的一件事是环氧地坪是纯白色的。下雨时，墙壁和地面会形成水汽，材质不会单调。如果腻子没有干透，进行下一阶段的施工，就会出现一系列的漆膜损坏甚至开裂。出来。所以，在进行下一层之前，你需要确保每道工序的材料是完全单调的。或许在材料中加入适量的美白水调节剂，可以增加涂层的单调性。
- 5、阴雨天湿度高，只会影响涂层的硬化，同时水雾容易使环氧地坪表面发白，也会影响施工效果。
- 6、雨水和低温，二组分环氧地坪漆只能按要求的比例使用，所以很容易形成主体和固化剂不足的情况。混合然后下到地板上。施工质量。

下雨时，大气压一般较低，此时环氧地坪厚的话，容易留下很多物质，而且这些物质不易挥发，影响质量。因此，为了增加室内空气的流动性，建议打开施工现场的门窗，使房间

通风良好。雨天施工环氧地坪漆应在环氧地坪漆周围采取防护措施，并在施工地坪时准备行业专用的除湿机。

如果空气比较潮湿，地面也会受到影响，所以如果直接在潮湿的地面上施工环氧地坪漆，地板容易翘曲，所以可以用隔板处理的方法施工前地面干湿干燥即可。

下雨天施工，环氧地坪漆容易泛白。在这样的天气里，墙壁和地板上都有水汽，表面的材料也不容易干燥。腻子没有完全干燥，在下一阶段的施工中会出现一系列的薄膜。缺陷甚至裂纹。因此，您可以在进行下一层之前确保每个工序的材料完全干燥，或者您也可以通过在材料中加入适量的增白水混合物来加速涂层的干燥。

空气中的水分含量就是湿度，可以用湿度计来测量。正常施工时环氧地坪漆湿度小于85%。阴雨天，湿度高容易影响涂料的固化，同时水雾容易使环氧土表面发白，影响使用效果。

阴雨天气温度低，因为两种成分环氧地坪漆只能按规定的比例使用，容易造成主剂和固化剂混合不充分，这就是为什么地板建筑质量。有人认为地板施工只需要考虑地板表面、地板材料和施工工艺的条件。但是环氧地坪是一种高品质、高要求的产品，不仅需要施工，而且涂料本身对涂装环境也有要求。要想取得好的效果，必须安装在符合要求的环境中。

在阴雨天气，空气湿度比较高，地面不够干燥，环氧地坪由于其特殊的成分与水混合不好，比如水泥混凝土。因此，当地面含水率比较高时，往往不满足施工条件，例如在雨天安装环氧地坪漆时，可能会出现地面分层、气泡等问题。

如果地面因下雨不能正常干燥，可机干。环氧地坪漆适宜的施工天气，有足够的风，温度在20左右，需要2到3道工序，需要确保每道工序中的材料完全干燥后再进行下个阶段。