

# 生态边坡防护网 山体护坡防护网

产品名称	生态边坡防护网 山体护坡防护网
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

## 产品详情

绿色生态主动防护网 公路边坡护坡防护网 实体线生产厂家 大家建泰丝网厂家生产和销售组装主动防护网10多年，积累了大量工作经验，日生产制造主动防护网各种型号各30000平米，主动防护网，大家更高效，期待您的欢迎来电咨询。

绿色生态主动防护网 公路边坡护坡防护网的施工工序

- 1、对坡面防护区域范围晶石，脏物开展消除;
- 2、在每一孔位于凿一深层不低于锚索显出环套长度凹孔，一般规格为20cm，深20cm。
- 3、按整体规划深层凿岩锚索孔并泥浆护壁，深度应比整体规划锚杆长度长5cm-10cm左右，直径不低于42;受凿岩设备管束时，组成每条锚索的双股钢丝绳可以各自锚入俩个直径不低于35的锚孔内，组成人字锚索，双股钢丝绳间交角为15°-30°，从而达到相同的钢筋锚固功效;当一部分孔位于应底层懈怠或粉碎不可以成桩时，采用横断面尺寸不低于0.4×0.4的C15砼根本更换成不可以成桩的岩土工程段。
- 4、灌浆并刺入锚索，采用型号不少于C20的水泥砂浆，宜灰砂比1:1~1:1.2、水泥浆比重0.45~0.5的水泥浆或混凝土水灰比0.45~0.5的纯混合砂浆，混凝土应选用普通硅酸盐水泥，优先选择采用粒度不得超过3mm的中细砂，确保浆体丰腴，在开展下一道工艺前灌浆维护保养期不得少于3天。
- 5、设备纵横交错支撑点绳，张绷紧后2段各用二至四个(支撑点长短低于15m时要二个，超过30m时要四个，期间用三个)钢丝绳夹与锚索显出环套交叉连接。
- 6、从上向下铺装边坡防护网并手术缝合，每一张边坡防护网均用一根长约32m的手术缝合绳与四周支撑点绳开展手术缝合并预预应力张拉，手术缝合绳每段各用两个钢丝绳夹与绳网进行固定协同。

## 绿色生态主动防护网 公路边坡护坡防护网

边坡绿化一般使用钢度边坡绿化和软性边坡绿化，以确保高速路不会被毁坏。

### 钢度边坡绿化

钢度边坡绿化包括各种浇筑(或预制构件)架构安全防护、片石砼挡土墙、浆砌护面墙、块石边坡防护、抗滑桩、挂标喷混凝土这些，钢度边坡绿化一般对公路边坡的地表水排出有很大的影响，施工难度比较大。

### 软性边坡绿化

软性边坡绿化包含植草坪、人力播种、湿试客土喷播、三维网种草、客土喷播、厚层板材客土喷播、主动防护网这些，相较于钢度边坡绿化而言软性边坡绿化更加环保安全性且工程施工起来也是比较简单。

### 主动防护网施工过程中钢管脚手架安装

主动防护网在施工过程中有一个很重要的阶段便是需要注意搭脚手架的工作了。

首先对护坡的周围稳定情况展开分析和观查，随后明确一切都安全之后就可以搭建脚手架了。并且无缝钢管一般它立杆应该放在硬实而相对稳定的岩层上边，不可以放到泥渣上，一般都是使用孔径48毫米管道，如果是单双排落地钢管脚手架，要设定45多度剪应力撑和抛撑。固定情况下也一定要坚固长期稳定，钢架结构和边界层一定要切合牢固，邻近的钢架结构要联接牢固，那样才能保障安全性。

这便是主动防护网在施工过程中搭建脚手架需要注意的事项了。