足球场人造草坪施工方法

产品名称	足球场人造草坪施工方法
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠人造草坪公司是生产人造草坪、人工草坪,仿真草坪,围挡草坪的厂家,草坪品质高、安全环保,提供每平米人工草坪报价以及各种量身定制的人造草坪施工方案,欢迎您洽谈合作.

一、足球场人造草如何施工

- 1、在进场施工前,对地基的平整度、坡度和表面观感进行检测,需要提出修整措施和要求,在达到要求后,方可进场施工。
- 2、放线(测量),找出场地的中心点和两个半圆圆心,并根据此三个定位点放尺拉线,定出场地中线和边线交点,然后以勾股定理定出场地上各角点、线的准确位置,进而定出各功能点、线的位置,并用墨线或漆线弹出。
- 3、将草皮搬入场地沿横边方向摊开,并依次由纵边的一端向另一端推进,摊开时,尽量使织在草皮上的 白划线处于功能线位置上,减少切割的数量。
- 4、将编织在草皮外沿且未能放置到功能线位置上的白色草线切下,放置一边待用,如果白划线是另外编织的,则必须以手工裁剪成场地相应功能线宽度白划线条。
- 5、将绿色草皮各接缝处搭接1cm,用裁草推刀从搭接处中央切开,使两边的草皮尽可能搭接紧凑,然后以裁纸刀进行修剪。
- 6、将接缝处草皮底部朝上翻起,每边草皮翻起宽度大约为50厘米,然后将25厘米宽的连接带沿草皮接缝处中央铺开,将专用胶水分别涂刷在草皮接缝处底部及连接带上,草皮接缝涂胶用毛刷涂刷,刷胶宽度为6厘米。连接带则用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上。为达到佳粘合效果,使用前把胶液充分搅拌或将包装桶倒转数次,使胶液混合均匀。涂刷时朝同一个方向涂胶,利于赶出空气和提高涂胶的均匀度,增强粘接力。晾置:涂胶后等胶水自然挥发,涂胶后必须晾置一段时间,待溶剂挥发干净,以免胶层发

粘或产生鼓泡,影响粘接质量。晾置时间也不宜过长,以免胶层失去粘性,产生脱胶。待胶层呈干膜状(约5-25分钟)/25 即可粘合。粘合:粘合时两边的草皮应一次性对准粘接于连接带上,并需加压敲实,使结合部分粘接紧密,勿来回移动,以免影响粘接效果。如果草皮或连接带有潮湿现象,则需晾晒半天使之干燥。

- 7、在草皮基本拼接完毕后,再次拉线定出各功能线、点的准确位置,用裁纸刀切开,抽出切下的草条,将连接带放入,刮涂胶水,把原先预备好的白色草线放回,胶结后,用橡胶锤反复捶打,使连接部分黏结紧密。
- 8、当人造草皮摊铺拼接完毕后,草皮上摺折的部份需要以裁纸刀开口,拉直对接,切除重叠的部份,然 后胶结。
- 9、草皮全部粘接后用刷草机进行梳理。遍用刷草机将全场的倒伏的草线梳立起来。
- 10、按4m*4m的规格对全场进行放点,按不同草高的每平方米注砂公斤数将石英砂均匀的摊铺到规定区域内,用刷草机将石英砂散布均匀并将草线梳起,并纵横梳理一次。
- 11、填充全部完成后,再用刷草机纵横梳理草纤维各一次。
- 12、工作完成后,依照人造草面层的质量要求进行检测和清场,对不合格处进行整改。