

# 广东佛山市玻璃幕墙玻璃检测-2023已更新

产品名称	广东佛山市玻璃幕墙玻璃检测-2023已更新
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层
联系电话	132****2174 132****2174

## 产品详情

广东佛山市玻璃幕墙玻璃检测-2023已更新，建筑幕墙四性检测报告，第三方检测报告公司

江西上饶玻璃幕墙玻璃检测单位-江西上饶机构名录-2022已更新

玻璃幕墙材料、构配件的性能检测：1.幕墙安装前对后置埋件(锚栓)的抗拉拔力进行现场抽样检验。2.硅酮建筑(耐候)密封剂在使用前，应进行与其接触材料的相容性检测。3.硅酮结构密封胶在使用前应进行与其接触材料的相容性和剥离粘结性试验，并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。进口硅酮结构密封应有商检报告。4.双组分硅酮结构密封剂由基剂和固化剂两个组分组成，在使用前应进行混匀性(蝴蝶)试验和拉断(胶杯)试验，以分别检验结构胶的混匀程度和结构胶两个组分的配合比是否正确。5.加工好的隐框、半隐框玻璃板块，随机抽取1%进行剥离试验，以检验结构胶的固化程度及结构胶与铝矿的粘结强度。6.全玻幕墙安装过程中，应随时检测调整面板、玻璃肋的水平度和垂直度。7.铝塑复合板应进行剥离强度检验。8.石材面板的弯曲强度、放射性、抗冻性检测。石材幕墙用结构胶的强度检测和密封胶的污染性检测。9.幕墙节能工程除按一般幕墙要求进行复验的材料外，还应增加对下列材料的下列性能进行复验：幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点，保温材料的厚度、密度、导热系数、燃烧性能、抗压强度，隔热型材的抗拉强度、抗剪强度。

业务流程：测试前：需来电、传真、邮件或当面沟通,确定样品情况、测试标准及报告时间等。

温馨提示：

工作日工作时间：周一至周五

上午：08：30-12：00 - 下午：13：30-17：30。

