

# 人造草坪足球场施工流程

产品名称	人造草坪足球场施工流程
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 足球场人造草坪:50mm 人造草坪材料厂家:人造草坪足球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 人造草坪足球场施工流程

#### 人造草坪足球场施工要求：

按已划出的施工标志线铺放草皮，调整与垂直角的方向,草皮铺开展平，按缝对齐并将第一幅的边临时固定。草皮按缝用胶粘合，（专用胶）粘接前应在接缝处沿草长铺宽30cm的接缝布一条，刷宽不小于20cm的胶区，与下层接缝布粘合在一起。同时将两块草缝也刷胶，搭接粘在一起，宽度不小于3mm;人工草坪填料平整，无凹凸现象,外露草苗直立平整，无倒苗现象。

#### 人造草坪足球场施工流程：

一、基础：对场地基础的外观、平整度和坡度、表面观感等进行检测。

外观：表面均匀无裂纹，平顺光滑；

平整度：基础平整无明显凹凸不平，平整度的误差为3M直径不得超过5mm;

排水性能：雨后排水120分钟后，积水厚度不得大于4mm。

二、场地放线：测量整个场地尺寸，找出场地的中心点和两个半圆圆心，并根据这三个基本点测量放尺拉线，定出场地中线和边线交点，然后以勾股定理定出场地上各角、点、线的准确位置，进而定出各功能点、线的位置。各交点位置\*\*，功能线笔直清晰，误差距离小于5mm。

三、草皮摊铺：将草皮搬入场地，沿着横边方向摊开，并依次由纵边的一端向另一端推进，摊开时，尽量使编织在草皮上的白划线处于各功能线位置上，减少切割的数量。

草皮铺装与图纸一致，所有的草线倒伏方向保持一致，织于草皮上的功能点、线与地上标记的对齐，相互搭接的草皮间上的草丝间距小于1cm。

四、粘接草皮直缝：把草皮边多余的底布裁掉，将两块草皮顺着直缝翻卷约25cm起来，刷上人造草专用胶水，在草皮之间的地上铺上25cm宽的干净连接带，用刮胶板均匀涂上胶水，待胶水稍干后将草皮翻下粘接好压实。

草皮底部胶水刷约7cm宽，用量按50m直缝一桶胶水(11kg)为标准，并且涂胶均匀，无漏刷、漏胶现象；粘接的两块草皮的草丝间距小于1cm；且无重叠现象。

五、粘接功能线：

- 1、草皮上已织有的功能线需仔细拉直与图纸相符；
- 2、参照图纸上注明功能线宽尺寸度，在功能线草皮上裁切下对应宽度、长度的草皮备用；
- 3、在场地上用卷尺量出功能线的大致位置，并裁开草皮与基础上放线点对照确定，然后切出与功能线大小相等的缺口，在底部垫入连接带，按照粘直缝方法在草皮、功能线底部涂刷胶水，然后镶嵌粘接功能线，压实。

六、摊铺、平整石英砂：

草皮全部处理完毕后开始注砂，按照场地填充辅料标准(kg/m<sup>2</sup>)计算4m×4m区域石英砂用量；按4m×4m的规格进行全场放点，按不同草高的每平方米注砂公斤数将石英砂均匀的摊铺到规定区域内，用刷草机将石英砂散布均匀并将草线梳起，并纵横各梳理一次，使石英砂颗粒充分注入草丝。

七、摊铺橡胶颗粒：

- 1、按照场地填充辅料标准(kg/m<sup>2</sup>)计算4m×4m区域橡胶颗粒用量；
- 2、按4m×4m进行全场放点，然后将计算所得用量砂铺上，摊开铺平。

胶粒摊铺均匀，无成堆、光秃块。

八、平整胶粒：使用刷草机梳理草皮纵横3次以上，使胶粒颗粒充分注入草丝间距中。

胶粒中露出草丝整齐，高度一直，胶粒无明显的高低差。

九、清理场地：将场地上残余的草线、施工杂物、垃圾清理干净。

十、完工验收

- 1、人造草草色均匀一致，功能线颜色均匀一致、鲜艳、无色差。
- 2、各功能线、点位线宽度尺寸及定位准确，功能区大小符合标准。
- 3、两幅草皮接缝之间无明显间隙，粘结紧凑不开胶。

4、填注的砂和胶粒表面洁净，充注饱满，无明显的高低差。