

柳州医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

产品名称	柳州医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

柳州市医院手术室高效送风口生产商,洁净室有无隔板高效过滤器,洁净净化生产车间

高效空气过滤器施工前应提前准备什么工作? 一、高效空气过滤器施工前,需具备以下条件: 1 净化室(区)装饰装修工程和管路路经已工程施工进行,并检验合格; 2 净化室(区)已进行全方位清理、擦净,净化空调系统已开展擦净和持续试运行12h左右; 3 高效送风口组装场地以及相关位置已进行清洗、擦净; 4 高效送风口应做外观检验,估测架构、过滤纸、密封剂等,不能有变型、破裂、掉下来等破坏状况; 高效空气过滤器检查方式:观查查验。 高效空气过滤器查验总数:按批抽样检验20%,不能低于2台。

二、高效空气过滤器安装,必须符合下列规定: 1 高效空气过滤器经外观检验验收合格后,应该马上进行安装; 2 组装高效送风口的框架应整齐、清理,每一台过滤器组装框架的平面度误差,不能超过1~2mm; 3 过滤器安装方位务必恰当,安装完毕过滤装置四周和插口,应严实不漏水; 4 高效送风口选用机封时,应使用气密性垫密封性,其厚度6~8mm,并紧贴在过滤装置外框上; 安装完毕垫材的缩小应匀称,压缩系数为25~50%; 组装后该开展扫描仪测漏。 5 高效送风口选用液压密封时,槽架组装水准,并不得有渗水问题; 槽体无废弃物和水分。槽体密封液相对高度宜为槽深2/3,密封液的溶点宜超过50。 高效空气过滤器检查方式:丈量、观查查验,扫描仪测漏方式见附则C。 高效空气过滤器查验总数:扫描仪测漏按批抽样检验20%,其他全数检查。