

江门胶合板精曲强度检测 人造板材检测

产品名称	江门胶合板精曲强度检测 人造板材检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

江门胶合板精曲强度检测 人造板材检测

胶合板也有许多产品标准，既有国家标准也有行业标准，你需要确定胶合板的类型才能确定相对应的标准，标准中会有检测项目及检验方法。

例如，有《竹编胶合板》（GB/T 13123-2003）、《难燃胶合板》（GB/T 18101-2013）、《普通胶合板》（GB/T 9846-2015）、《成型胶合板》（GB/T 22350-2017）、《结构胶合板》（GB/T 35216-2017）、《防腐胶合板》（GB/T 40052-2021）等等。

一、胶合板品质缺陷与检测标准

- 1、分层/鼓泡：不允许有。
- 2、油污：不允许有。
- 3、芯板叠离：不允许。
- 4、翘曲度：应不大于1.0MM/M。
- 5、正反面要求平整光滑，不允许有起皮开胶及凹凸现象。
- 6、表面单板不允许有蓝斑。
- 7、单板不得重压，表面不允许有死节。
- 8、同层芯板之间接缝不能超过1毫米。

- 9、单板里面不许有杂质,每层单板都要平整,不允许有重叠现象。
- 10、拼板离缝不允许有。
- 11、夹层之间不允许有裂缝,板面正反面不允许有单板起皮及开裂。
- 12、边角缺损:厚度 10MM时不允许有。

二、规格尺寸及其偏差

- 1.厚度偏差:0 ~ +0.2MM。
- 2.宽度:1220MM,915,偏差为 ± 1.0 MM。
- 3.长度:2440,1830,偏差为 ± 2.0 MM。
- 4.对角线:两条对角线的公差小于3.0MM。
- 5.边缘不直度: ± 1.5 MM/M。

三、含水率:6-8%。

四、甲醛含量:用干燥容器法检测小于1.5mg/L(E1)。

五、强度:胶合强度大于0.7Mpa。握钉力:板边大于800N,板面大于1000N。

六、检验规程

- 1.对尺寸要求,每批抽样10%进行检验,合格率达到95%时视为合格,办理入库,不能达到95%时,再抽取10%重新检验,两次抽样合格率在达到95%时,视为整批合格,办理入库,否则视为整批货物不合格,整批退回。
- 2.对胶合强度,在必要的时候随时检测。

七、测量方法

- 1.厚度:测量板边四边向内25MM的四角和板四边向内25MM外共八点的算数平均值。
- 2.长宽:**至1M M。
- 3.对角线长度的测量:计两对角线之差,**至1MM。
- 4.翘曲度测量:测量弦高,**至0.5MM。

八、测量仪器

- 1.千分尺
- 2.钢卷尺备注:三层板质量标准同上。