

学校足球场塑胶跑道生产厂家

产品名称	学校足球场塑胶跑道生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:足球场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

新标准环保塑胶跑道施工中遇到下雨天气，被雨水淋过的塑胶跑道材料分两种状况：是塑胶跑道淋雨后无法完整固化的。这种处置起来比较费事，必需将不能固化的局部完整铲掉，然后彻底打磨，直至显露公开的水泥根底，然后依照工艺重头再来。

新标准环保塑胶跑道施工

固然费材料和人工，但是这是唯一的较为彻底的处置方法，不会留下后遗症，是塑胶跑道淋雨后能够固化，但是弹性层上有很多被雨点砸出的小坑，可能有的中央还会起泡，关于这一情况的处置，首先要用刀割掉起泡，用弹性料分多次将起泡补平，然后用砂带机满场打磨。

将雨点砸出的小坑尽量磨平，磨过后即便有略微不平整现象也不要紧，后用弹性料薄刮一层补平即可，后上面漆就完成了，施工过程中要留意防水工作为了不让塑胶跑道被淋湿，一定要做好防水工作。塑胶跑道工程施工过程中是有一定条件的。

比方施工时地表温度应该在15~45度范围内，天气应该选择晴朗、无雾、相对湿度比较小的天气等。为了确保整个塑胶跑道工程的质量，施工人员在施工过程中要遵照这些条件，以免工程施工达不到应有的效果，在这里要特别提示您塑胶跑道工程在施工过程中要尽量地避开水。

新标准环保塑胶跑道材料在施工过程中应尽量防止遇水，由于塑胶跑道是一种聚氨酯塑胶材料。铺设塑胶跑道的胶面后会呈现部分起泡脱壳的现象，是由于塑胶跑道的基层密实度控制的不合理，因而需要严厉控制塑胶跑道的密实度，避免由于沥青根底层本身嵌挤不实。