

三沙基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----欢迎来电咨询

产品名称	三沙基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----欢迎来电咨询
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

三沙基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----欢迎来电咨询

三沙注浆加固

三沙地基注浆加固

三沙基础注浆加固

三沙高压注浆加固

三沙路面注浆加固

三沙设备基础注浆加固

三沙回填土压密注浆

三沙高速公路注浆加固

三沙桥头注浆加固

三沙地基下沉注浆加固

三沙基础下沉注浆加固

三沙路面下沉注浆加固

三沙地基灌浆加固

三沙基础灌浆加固

三沙路面灌浆加固

三沙地基沉降注浆加固

三沙基础沉降注浆加固

三沙路面沉降注浆加固

注浆加固注意事项

注浆管上拔时，宜使用拔管机。塑料阀管注浆时，注浆芯管每次上拔高度应与阀管开孔间距一致，且宜为 330mm; 花管或注浆管注浆时，每次上拔或下钻高度宜为 300mm ~ 500mm; 采用砂浆压密注浆，每次上拔高度宜为 400mm ~ 600mm。

浆体应经过搅拌机充分搅拌均匀后，方可开始压注; 注浆过程中，应不停缓慢搅拌，搅拌时间不应大于浆液初凝时间。浆液在泵送前，应经过筛网过滤。

在日平均温度低于 5℃ 或低温度低于 -3℃ 的条件下注浆时，应在施工现场采取保温措施，确保浆液不冻结。

浆液水温不得超过 35℃，且不得将盛浆桶和注浆管路在注浆体静止状态暴露于阳光下，防止浆液凝固。

注浆顺序应根据地基土质条件、现场环境、周边排水条件及注浆目的等确定，并应符合下列规定

注浆应采用先外围后内部的跳孔间隔的注浆施工，不得采用单向推进的压注方式;

对注浆范围以外有边界约束条件时，可采用从边界约束远侧往近侧推进的注浆的方式，深度方向宜由下向上进行注浆;

对渗透系数相近的土层注浆，应先注浆封顶，再由下至上进行注浆。