

屋顶设计光伏基础墩模具现浇制作

产品名称	屋顶设计光伏基础墩模具现浇制作
公司名称	保定市鼎杰模具制造有限公司
价格	50.00/个
规格参数	材质:塑料,钢 品牌:鼎杰模具 发货地:保定
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡南阎庄村（注册地址）
联系电话	15733212777 15733212777

产品详情

屋顶设计光伏基础墩模具现浇制作 独立基础模具_一体成型_支持定制将选择使用钢板模具，使用钢板模具尺寸非常准确，使用时间很长，一般至少3年，模具也可以交替使用，可以生产许多钢结构基础墩，然后运到施工现场，使用模具生产混凝土构件时间很少，整个生产过程是操作模具，钢结构基础墩也很紧，使用时间很长。钢结构基础墩模本身由钢板制成。在制作钢结构基础墩时，需要注入大量混凝土，因此不会选择使用塑料材料制作模具。如果使用塑料模具制造混凝土构件，虽然使用塑料模具制造水泥构件的生产时间与使用钢模具制造水泥构件的生产时间相同，但使用塑料模具制造的混凝土构件比使用钢模具制造的水泥制品使用时间更长，但塑料模具的承载能力略低于钢模。光伏水泥墩的标准尺寸和简介包括模具的型号和材料等。光伏水泥墩模标准尺寸为400*400、300*300、450*450、350*350mm，高度为200、300、250、350、400、500mm。光伏墩模具材料：塑料模具、钢模具。塑料模具为一体式结构，模具顶部和底部有斜坡，混凝土浇筑成型后直接扣合模具。钢模为组合式结构，模具可拆卸，脱模更方便。光伏水泥墩模具的尺寸是根据不同光伏板的尺寸来选择的，因为光伏水泥墩不是一个固定的尺寸，而是随着施工要求而变化的。