# 永州房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岿地基处理

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 永州房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岿地基处理 |
| 公司名称 | 河北磐岿建筑工程有限公司 |
| 价格 | 100.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号 |
| 联系电话 | 13931091254 13931091254 |

# 产品详情

永州房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岿地基处理

永州注浆加固

永州地基注浆加固

永州基础注浆加固

永州高压注浆加固

永州路面注浆加固

永州设备基础注浆加固

永州回填土压密注浆

永州高速公路注浆加固

永州桥头注浆加固

永州地基下沉注浆加固

永州基础下沉注浆加固

永州路面下沉注浆加固

永州地基灌浆加固

永州基础灌浆加固

永州路面灌浆加固

永州地基沉降注浆加固

永州基础沉降注浆加固

永州路面沉降注浆加固

粘土浆粘土浆是粘土颗粒分散在水中并与水混合形成的半胶体悬浮液。选择灌浆用粘土

通常有以下要求：

塑性指数>17；

粘土颗粒（粒径小于0.005mm）含量不应小于40%~50%；

粉末颗粒（粒径0.005～0.05mm）的含量一般不超过45%～50%；

含砂量（0.05～0.25mm）不大于5%。

粘土泥浆的石料强度和凝聚力相对较低，抵抗渗透压力和侵蚀的能力很弱

3)施工技术要点

①成孔钻头(Φ110mm)对准孔位后,采取冲击成孔的方法钻进。在杂填土中钻进时,若孔壁不稳,可下入导管护壁;当钻进到淤泥或淤泥质土和粉、细砂时,下入导管护壁,然后采取捞砂筒取砂成孔的方法直至下卧粘性土层

当搅拌头达到至设计桩底以上1.5m时，应即开启粉体发生器送料蝴蝶阀，提前送粉，以此弥补粉体经输送管路到底搅拌头的时间差，并保证下部1.2m厚的淤泥及淤泥质土的水泥掺量