

# 悬浮地板施工厂家

产品名称	悬浮地板施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 规格:30.48*30.48mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

悬浮式拼装地板工程施工都是有一定相对应的施工规范，在这其中关键的就是路面工程施工。假若地面有毁坏或者凹凸不平，就算铺设了，木地板美观性也不是很，而且在今后的木质地板使用中，很有可能出现涨缩的现象。因此，一般对地面不符合条件的情况，一般在铺设之前先铺装一层环氧地坪漆，以确保悬浮式拼装地板的铺设。那般，如何判断路面是否满足铺设要求？

- 1、整理平整：说明整理平整，用2m尺检查，表面不平整度不能超出2mm。倘若层坑洼不平，粘贴后容易使块料面层产生波浪形、涨缩和缝隙。除此之外，胶里还有颗粒沉渣，也会导致表层一部分翘起来，造成凹凸不平。
- 2、干燥：铺设时层残留水分（水分含量）不能高于3%。当底层的水分含量超出3%时，可塑性垫表面很容易缝隙。根本原因是塞进底层中的水之后会逐渐累计。当它们保证一定程度时，表面的缺乏一部分会突起。事实上，粘合不牢固，造成划分层次，导致表层缝隙。
- 3、清除：由于层的工程施工日期与可塑性环氧地坪漆块料面层的铺设时间差异，常常会被人遇到，或其它物品堆积、散落。因此，在铺设块料面层之前，应仔细处理（不能自来水清洗）。
- 4、方向跑偏：即层表面应坚硬、光滑，不得不光洁或抛光处理。基准点的光滑粘结力强于粗糙粘结力。根本原因是粗糙表面形成了许多细微微小细孔，刮胶时，合模力提高，而且厚度不均，粘贴后，由于细微微小细孔里有很多粘合剂，分散气体持续释放，累计到一定程度时，缺乏处就会造成表层突起或边沿涨缩的情况。