

江苏自升龙门架生产厂家

产品名称	江苏自升龙门架生产厂家
公司名称	河北胜达建筑机械设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	
公司地址	邯郸市人民西路公交总公司对面
联系电话	0310-5622718 15830772202

产品详情

龙门架操作规程 1、龙门架操作（拼装）完成后，应进行负荷试吊；试吊分静载和动载，检查各个系统运行能力、承载能力、稳定可靠程度等。

2、龙门架运行时，要做到平行稳定，不使其产生扭曲。 3、严禁超负荷使用。

4、作业时应有专人统一指挥，其他人员要有明确分工；确定好统一的联络信号。

5、作业中遇有停电或其他特殊情况，应将重物落至地面，不得悬在空中。

6、龙门架及吊起的重物下严禁站人。 7、龙门架上运行时禁止站人。 3.12.1

龙门架及井架的搭设和使用必须符合行业标准《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》规定要求。

3.12.2 扣件式钢管井架搭设的材料规格与3.2.1条相同。 3.12.3

立杆和纵向水平杆的间距均不得大于1m，立杆底端应安放铁板墩，夯实后垫板。 3.12.4

井架四周外侧均应搭设剪刀撑一直到顶，剪刀撑斜杆与地面夹角为60°。 3.12.5 平台的横向水平杆的间距不得大于1m脚手板必须铺平铺严，对头搭接时应用双横向水平杆，搭接时板端应超过横向水平杆15cm，每层平台均应设护身栏和挡脚板。

3.12.6 两杆应用对接扣件连接，交叉点必须用扣件，不得绑扎。 3.12.7

天轮架必须搭设双根天轮木，并加顶桩钢管或八字杆，用扣件卡牢。 3.12.8 组装三角柱式龙门架，每节立柱两端焊法兰盘。拼装三角柱架时，必须检查各部件焊口牢固，各节点螺栓必须拧紧。 3.12.9 两根三角立柱应连接在地梁上，地梁底部要有锚铁并埋入地下防止滑动，埋地梁时地基要平并应夯实。

3.12.10 各楼层进口处，应搭设卸料过桥平台，过桥平台两侧应搭设两道护身栏杆，并立挂密目安全网，过桥平台下口落空处应搭设八字戗。 3.12.11 井架和三角柱式龙门架，严禁与电气设备接触，并应有可靠的绝缘防护措施。高度在15m以上时应有防雷设施。 3.12.12

井架、龙门架必须设置超高限位、断绳保险，机械、手动或连锁定位托杠等安全防护装置。 3.12.13 架高在10~15m应设1组缆风绳，每增高10m加设1组，每组4根，缆风绳应用直径不小于12.5mm钢丝绳，按规定埋设地锚，缆风绳严禁捆绑在树木、电线杆、构件等物体上。并禁止使用别杠调节钢丝绳长度。

3.12.14 龙门架、井架首层进料口一侧应搭设长度不小于2m的安全防护棚，另三侧必须采取封闭措施。每层卸料平台和吊笼(盘)出入口必须安装安全门，吊笼(盘)运行中不准乘人。 3.12.15 龙门架、井架的导向滑轮必须单独设置牢固地锚，导向滑轮至卷阳机卷筒的钢丝绳，凡经通道处均应予以遮护。

3.12.16 天轮与最高一层上料平台的垂直距离应不小于6m，使吊笼(盘)上升最高位置与天轮间的垂直距离不小于2m。 龙门架特性

1、设有自升装置，架设、拆卸靠本身设置的工作机构可独立完成。高度随着建筑物的升高而升高。

龙门架效果图 架设省力、费用低。 2、采用附着杆附着，不用揽风绳，改善了施工条件。

3、架设、拆卸时，始终有两立住联成一体，工作评为平稳，安全可靠。