

南京幕墙铝塑板化学成分检测 铝塑复合板四性测试

产品名称	南京幕墙铝塑板化学成分检测 铝塑复合板四性测试
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

幕墙铝板幕墙之后质感独特，色泽丰富、持久，而且外观形状可以多样化，并能与玻璃幕墙材料、石材幕墙材料完美地结合。就目前国内使用的幕墙铝板而言，绝大部分是复合铝板和铝合金单板。

一、铝塑板幕墙需要做检测吗

面积达标才要做三性实验。

1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411 2007)5.2.4 条规定的是：幕墙的气密性能指标应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m或建筑外墙面积50%时，应现场抽取材料和配件，在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测，检测结果应符合设计规定的等级要求。

2、根据GB/T 21086的规定，面积小于300，且高度不大于24m的情况下，有做过型式试验(且通过验证)的幕墙可以不用做三性或四性试验。

二、铝板幕墙检测注意事项

1、在结构基体上弹线分格必须准确，符合幕墙设计，横竖骨架杆件，连接件及板块位置弹线要正确，预埋件、膨胀螺栓安装保证牢固；

2、根据设计要求对金属板的质量进行检查：出厂合格证是否真实反映产品状况，规格、厚度，对铝板要检查表面氧化着色镀膜层；

- 3、检查结构件、连接件、骨件等的制作、防腐是否符合设计与规范的要求;
- 4、骨架安装质量：横平竖直、表面平整、间距、孔眼与板材安装所需位置要一致;
- 5、接缝：接缝密封、嵌缝深度要符合设计和规范标准，无气泡和接头不平缺陷，所用材料要符合规范要求;
- 6、铝板面：牢固性、平整度、垂直度，缝口等安装允许偏差要在规范范围之内;
- 7、各细部收口处理符合设计、连接牢固，平顺与密封。
- 8、铝单板幕墙安装的垂直度及水平度是否及格，
- 9、铝单板幕墙之间的接缝线直度，高低差，接缝宽度等是否国标的标准。

铝单板幕墙验收每河北铝天花板一个要点都有严格的误差数据范围标准，因此，施工单位在施工的每一个细节都必须小心，一旦超出误差所允许的范围就有可能造成工程质量不及格。