

永州学校塑胶跑道施工,永州塑胶羽毛球场施工，永州塑胶跑道篮球场翻新维修方案

产品名称	永州学校塑胶跑道施工,永州塑胶羽毛球场施工，永州塑胶跑道篮球场翻新维修方案
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 型号:82023 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

永州学校塑胶跑道施工,永州塑胶羽毛球场施工，永州塑胶跑道篮球场翻新维修方案

承接范围：永州、东安县，祁阳县，双牌县，新田县，蓝山县，宁远县，道县县，江华县，江永县、冷水滩区，零陵区。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地球场、弹性球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

一、基础底面的要求1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层）。2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。4、表面必须平坦、保证排水。5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

二、施工工艺要求1、施工分类有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。2、表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按3-4:1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。3、施工前必须做小样试验注意以下问题a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。4、

工前的准备工作（手工）

材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等）、辅料及催化剂准备。5、

施工人员要求（手工）标场跑道施工人员少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。6、

施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍

平接缝，保持整体平整。7、场地厚度要求一般为6mm纯EPDM颗粒。

8、施工注意事项（手工）1) 施工温度15 - 35℃，温度过高或过低，影响施工。2) 使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。3) 混料搅拌一定要充分均匀。4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。5) 修边时一定要整齐。

6) 一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量少，小的用量多。底层橡胶颗粒：胶水 = 6-8 : 1；面层EPDM颗粒：胶水 = 5-6 : 1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%。7) 场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

永州塑胶跑道施工，永州塑胶跑道，永州塑胶篮球场施工，永州塑胶篮球场，永州球场施工，永州羽毛球球场施工，永州塑胶羽毛球场，永州塑胶跑道翻新，永州塑胶球场翻新