

# 永州中小学塑胶跑道施工，永州篮球场施工，永州足球场人工草坪施工验收标准

产品名称	永州中小学塑胶跑道施工，永州篮球场施工，永州足球场人工草坪施工验收标准
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 型号:82023 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

永州中小学塑胶跑道施工，永州篮球场施工，永州足球场人工草坪施工验收标准

承接范围：永州、东安县，祁阳县，双牌县，新田县，蓝山县，宁远县，道县县，江华县，江永县、冷水滩区，零陵区。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地球场、弹性球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

塑胶篮球场现在用的材料，有大致四种材料。分别是：丙烯酸、硅PU、PU、EPDM这四种材料。我先给大家介绍硅PU这种材料铺设的篮球场施工时需要注意的事项。

硅PU对地基的要求很高。混凝土地基的硬度首先要达到C25的标准。其次是平整度，因为做硅PU篮球场硅PU层很薄，施工出来，地基是什么形状，硅PU就会表现出什么形状。硅PU球场的厚度一般就是3毫米、4毫米、5毫米，根据客户的需求可以调整。若需再厚一点的话，为了保障球场使用时间更长，就要做复合型硅PU了。复合型硅PU是下面加黑色的橡胶颗粒，上面是3毫米的硅PU。复合型硅PU球场，使用年限更久，但这种复合型硅PU的造价成本很高。

硅PU球场对地基除了硬度及平整度有高度要求以外，还要地基的表面不能出现翻砂、起层以及有油污等情况。这些都会影响到硅PU与地基的契合度。

在硅PU球场施工的过程中，不能将地面弄脏了。施工前，工人应先将场地清洁干净。施工工人穿布鞋，不能穿带有鞋钉的鞋子，以免弄坏球场。施工过程中，工人的鞋子要套上鞋套，以免弄脏球场。

硅PU球场在施工过程中，还应注意，若遇到刮风下雨应立即停下来，不能在刮风下雨的时候施工。刮风下雨的时候会影响涂刮硅好的硅PU层，出现波纹状，会影响硅PU的平整度。

做硅PU球场不能再晚上施工。施工完每一层时，要等到这层干了之后才能再进行下一层的施工。

永州塑胶跑道施工，永州塑胶跑道，永州塑胶球场施工，永州塑胶球场，永州篮球场施工，永州足球场  
人造草坪施工