

娄底社区公园小区EPDM塑胶跑道设计铺设施工 视频

产品名称	娄底社区公园小区EPDM塑胶跑道设计铺设施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 品牌:一线 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

娄底社区公园小区EPDM塑胶跑道设计铺设施工 视频

承接范围：娄底、娄星区、新化县、双峰县、涟源市、冷水江市、。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

EPDM塑胶跑道基层要求

一、EPDM塑胶跑道基层要求

1、基础路面可以使用沥青混凝土或水泥混凝土，要求有一定的强度和稳定性。

2、地基严禁出现裂缝和冻胀不均。

- 3、地基必须有良好的平整度和规定的坡度。
- 4、表面必须平整且排水。
- 5、地基表面应保持清洁干燥。基础完成后，严格要求21天以上的维护期。

EPDM 塑料轨道

二、epdm塑胶轨道底施工工艺要求

- 1、塑胶跑道底部施工的一般施工工艺分为机械铺装和人工铺装。
- 2、基础表面处理：在满足要求的基础上，先对基础表面进行清洁，不得有污垢、灰尘、水（包括水印）、油渍等。清洁后，在地基上均匀涂抹一层底漆，增强塑料跑道与地面的附着力，避免不可逆转的后果。
- 3、塑胶跑道施工前，必须做小样试验。注意以下问题：
 - a. 材料的使用情况，如材料的配比、材料的固化时间等都是正常的。湾。24小时后，观察是否有不固定现象，粘合性、强度等性能是否符合要求。
- 4、塑胶跑道底层施工前的准备工作：材料、工具和设备梆子、桶、肥皂水、车辆、耙子、搅拌机等，辅助材料和催化剂准备。
- 5、施工人员要求：招标场跑道施工人员不少于8人：材料准备3人，材料运输2人，铺路2人，助理1人。
- 6、施工：将材料按比例混合后，倒入现场进行铺装，并用加热（喷灯）或肥皂梆子确保接缝平整，保持整体平整。

7、塑胶跑道的厚度要求：一般分两次施工，以13mm为例：一般底层为10mm橡胶颗粒，面层喷涂颗粒。

塑胶跑道施工注意事项

三、塑胶跑道施工注意事项

- 1、施工温度15-35℃，温度过高或过低都会影响施工。
- 2、使用的摊铺工具（俗称耙子）必须根据要求调整到**的刻度（实际mm+1.5-2mm），并且要均匀。
- 3、混合物必须充分搅拌均匀。
- 4、每批材料必须连接好，否则连接不好会在塑胶跑道上出现接缝。
- 5、修剪时要整齐。
- 6、一定要按照准确的比例。根据塑胶跑道颗粒的不同，好的胶水少，差的胶水多；大的用的少，小的用的多。底胶粒：胶水=6-8：1；面层EPDM或PU颗粒+胶粉：胶水：色浆=1+0.3:1：（0.05-0.08），催化剂一般做不需要添加，如果环境温度低于10℃，可适当添加5-10%。
- 7、塑胶跑道表面喷涂时应使用专用喷涂设备（一般喷涂2次以上）。
- 8、塑胶跑道表面喷胶有两种：一种是用EPDM或PU颗粒+胶粉：胶水=1+0.3:1喷涂；另一种是使用EPDM或PU颗粒：（3：1）铺装材料=1:1喷涂。

娄底公园EPDM塑胶跑道施工，娄底小区EPDM塑胶跑道施工，娄底塑胶跑道施工，娄底EPDM塑胶跑道施工，娄底塑胶跑道