

赤壁管桩/嘉鱼HPC管桩/咸宁中都管桩厂家

产品名称	赤壁管桩/嘉鱼HPC管桩/咸宁中都管桩厂家
公司名称	湖北中都管桩有限公司
价格	98.00/米
规格参数	
公司地址	孝感市孝南区新铺镇顺利工业园
联系电话	15327172997

产品详情

施工时要辨明桩位编号和管桩型号，具体记载每节桩的长度和桩顶标高。沉桩时桩身笔直度误差不得超过0.5%，请求施工单位每台桩机配备2台合格的经纬仪，成90度方向由专人进行观测。当下段桩顶距地上1m摆布时暂停沉桩，施行接桩，接桩选用钢端板焊接法。接桩定位前，两头板应清洗洁净，用定位板定位，接头处如有空隙，使用楔形铁片填实焊牢，拼接处坡口槽电焊应分层对称进行（每层施焊完结应铲除焊渣、质量查看后再施焊下一层）。焊缝应接连丰满（满意三级焊缝质量），焊毕应清渣，并作荫蔽工程记载，由监理人员对焊缝质量进行检查、签证，自然冷却8min后方可继续下沉。接桩上下段的中心线误差不大于2mm，节点曲折矢高不大于桩段的0.1%。

依据规划图纸断定的桩顶标高和地上标高状况，操控实际的桩顶标高。由于该类桩的挤土效应大，应留意打桩次序、操控打桩速度，确保打桩质量。施工单位应采纳必要的预防办法（如钻孔取土，挖防挤沟），并加强对周边1.5倍桩长影响范围内的建筑物、构筑物、地下管线的监测、维护，避免形成损坏。监理人员应及时记载施工监理状况，填写监理日记和旁站记载，并催促施工单位专职记载员及时填写施工记载，当班交监理人员验证并签名。

当桩下沉至挨近规划标高时，不行过早停压避免再压时发生强壮的阻力而难以沉桩。

当桩真实无法下沉至规划标高时，经规划部分赞同或证明后可采纳截桩处理。