

# 怀化辰溪县EPDM塑胶篮球场，怀化溆浦县单组分硅PU球场塑胶地面施工视频

产品名称	怀化辰溪县EPDM塑胶篮球场，怀化溆浦县单组分硅PU球场塑胶地面施工视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	厚度:3-8mm 品牌:一线 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

怀化辰溪县EPDM塑胶篮球场，怀化溆浦县单组分硅PU球场塑胶地面施工视频

承接范围：怀化、鹤城区、洪江区、沅陵县、辰溪县、溆浦县、麻阳县、新晃县、芷江县、会同县、靖州县、通道县、中方县、洪江市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

一谈起塑胶篮球场大家应该都比较熟悉，每一个成功的塑胶篮球场看起来比较简单，其实并不简单，咱们来看看[一般的塑胶篮球场根底有哪些？](#)

一般分为水泥混凝土根底或许沥青根底。在水泥地易呈现的问题包含为硬度不行，也就是标号不行，存在起沙起粉的状况；判别是否存在起壳现象，方法如下是看根底外表平坦状况；是否开裂或存在开裂的状况；

测根底巨细，看巨细是否足够运动场划线，非人士或场所受限，是有可能呈现巨细不合适的状况，要划线的话要交流划线问题等。

其次在沥青根底常呈现的问题，沥青颗粒一定要夯实压密实；沥青根底有崎岖，高低不平的状况，沥青根底不平坦，粗糙，修补成本较高；沥青根底下面地基是否归于软质或沙地，这种状况易呈现沥青根底不平坦或今后沉陷等。所以在咱们预备塑胶篮球场的缔造时，一定要打醒12分精力。

[塑胶球场施工](#)四点注意事项，让小编为大家介绍：

1、塑胶球场个别材料怕水，胶浆在初步固化前碰到一滴水珠都会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗，并且要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺设塑胶跑道要避免早晨，以防气温过温底、存在大雾或地面湿度较高！

2、防止塑胶球场铺设后局部发生起泡脱层，清扫基层表面杂物、灰尘，严格控制基层密实度，防止水泥基层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差。

3、为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。

4、被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，可以用原基础材料或塑胶球场材料填平。

铺设高品质塑胶球场，不仅要求材料品质高，而且从基层到完成铺设都需要做到认真仔细，严格按规范操作，确保工程质量万无一失。

怀化EPDM塑胶篮球场，怀化塑胶篮球场，怀化塑胶篮球场施工，怀化硅PU球场施工，怀化硅PU球场，怀化篮球场施工