

# 怀化金刚砂耐磨地面施工 幼儿园EPDM塑胶地垫 塑胶篮球场 视频

产品名称	怀化金刚砂耐磨地面施工 幼儿园EPDM塑胶地垫 塑胶篮球场 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 品牌:一线 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

怀化金刚砂耐磨地面施工 幼儿园EPDM塑胶地垫 塑胶篮球场 视频

承接范围：怀化、鹤城区、洪江区、沅陵县、辰溪县、溆浦县、麻阳县、新晃县、芷江县、会同县、靖州县、通道县、中方县、洪江市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

[塑胶幼儿园施工](#)施工质量优劣要这样辨别，想了解的一起来看一起正确的施工方法吧！

塑胶幼儿园地面胶面的实铺厚度，从胶面底至表面层胶粒的中心，一般按两方面控制，先通过立模进行预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击夯低，如高出不多，修整时采用刮尺上加卡具，离模刮浆，来保证铺装厚度。

幼儿园塑胶场地防止胶铺筑后局部打泡，对于基层密度要严格控制，防止沥青砼基层自身嵌挤不实，粘接力较差表面气化，发生胶面被拉断。

聚氨脂胶面施工时怕水，胶液在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大气泡，施工人员在高温下作业，要准备毛巾擦汗，并做好雨季应急防雨措施。

幼儿园塑胶场地铺胶液的时间要避免早晨大气中和地面湿度较大（相对湿度不超过75%）的时候，即使在晴天也要在上午9时以后铺筑。

## 塑胶幼儿园施工

保质保量很是靠谱，我们以美观的造型和人性化的设计充分体现出休闲、健康、时尚的高品质生活理念。

切记[塑胶篮球场施工](#)做不到这些非常容易被淘汰，到底有哪些呢？让小编为你介绍一下吧！

一、斜度要求：室外塑胶篮球场水泥地面的斜度误差，要求限制在3‰-5‰以内。如果室外塑胶篮球场地有去水系统，比如大规模清洗。则要求斜度相应增加，并应具备排水地漏或场地排水沟；

二、膨胀缝：在室外塑胶篮球场基础施工时，需要在整个长方形室外塑胶篮球场中央设15mm膨胀缝横向贯穿整个球场。移去膨胀物，缝口封上专用填缝料，以防冷热温差引起水泥膨胀未干；

三、干燥要求：根据，室外塑胶篮球场地面基础竣工后，需28天以上的养护期，以确保室外塑胶篮球场的地面干燥，保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不会导致基础其他地方开裂；

四、预埋件：在基础施工过程中需要为室外塑胶篮球场的其他相关设施预留固定件，预埋件由承揽方提供；、

五、去水测试：任何水汪或鸟澡池积水深度不得超过一枚硬币，超过外必须用水泥修补平整。

## 切记塑胶篮球场施工

做不到这些非常容易被淘汰，地面基础的好坏决定了一个场地做出来的质量好坏，古人长云“三岁定八十”，看来也可以用于塑胶篮球场材料的施工上啊！

怀化金刚砂地面施工，怀化塑胶篮球场施工，怀化塑胶篮球场，怀化幼儿园EPDM塑胶地垫