

预制路沿石模具产品优势 双线条路沿石模具施工

产品名称	预制路沿石模具产品优势 双线条路沿石模具施工
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

[预制路沿石模具产品优势 双线条路沿石模具施工](#)

预制路沿石模具产品的优势：方便定制，方便脱模，韧性强，常见的路沿石模具规格型号齐全，使用操作也简单，行车道、绿地、隔离带等这些地方都需要使用到路牙石模具，目前为止，市政工程建设当中不可或缺的产品。深受市场的欢迎，是城市当中一道亮丽的风景线

先将面层配比水泥100斤、铁红8-9斤、细沙200斤、放入搅拌机至比较均匀、将光亮剂5斤放入约25斤的水中、略以搅拌、放入搅拌机、然后再加添适量、搅拌成不稀不稠流动性好的面料置于容器；将面层料适量（约0.5-1厘米厚）放入模盒内、略加振动5-10秒、稍作放置15-30分钟（软硬适中）再放入底层料；

底层放入后，在震动15-30秒，15-30秒后生产流程基本完成；养护、放入适当封闭的环境内养护为佳，尽量避免阳光暴晒、风吹，根据气温和环境1-3天脱模为佳，在养护3-5天后 便可出厂使用。

路沿石塑料模具施工时,基面清理平整后,应及时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应做好基面保护,复工前应再检验,必要时须重新清理。应该路沿石放坡度为75度,无法采用平面碾压设备进行施工,拟采用平面振捣设备进行表面振捣。发现局部“弹簧土”、层间光面、层间中空、松土层或剪切破坏等质量问题时,应及时进行处理,并经检验合格后,方准铺填新土。