

南京真空泵降水-南京上门设计-南京机械打井

产品名称	南京真空泵降水-南京上门设计-南京机械打井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

南京真空泵降水-南京上门设计-南京机械打井

内钳工1、检查绞车固定及护罩。2、检查主刹车、辅助刹车（水刹车使用前加水待用）。3、检查钳尾绳、液压猫头绳的完好及固定情况。4、检查吊卡活门及销变形及磨损情况。5、检查卡瓦、卡瓦，卡瓦使用前背涂黄油。6、检查短节、内防喷工具等其它井口工具。

平原地区打井需要注意什么呢？钻井公司提出以下几点要求1、选尽可能远离下水道、排污管及河边的地方。2、打井时及时用砖衬砌，越深越要及时衬砌，防止塌方。3、用涵管作内胆时可以一次性挖到深度后开始放管。但土质属于不容易塌方的地质处使用。4、打井的深度要挖到下面的土有明显的水迹才能停止。5、封底用干净的不易风化的石子或大石块。所有注意，特别是下面挖土人员戴帽，达到深度有要备从上面向下压空气的设备。发现有塌方现象人员立即撤离。一般地质不会出现塌方现象的

（2）施工A、深井井孔采用清水冲击法施工，用直径219mm抽筒钻井一径到底，以后每1.5mm为一加助型护孔器钻井，达到设计孔径600mm，深度50m左右（具体深度钻探后确定）。B、钻机到位后，钻机安装，钻孔开凿圆，正直，钻孔下管时采用扶正器下管，使井管位于所钻凿孔中心，钻凿孔施工是严格按照丰收250型冲击钻机操作规程进行施工的。C、深井施工严格按甲方要求和合同施工。井管焊接接头焊接牢固，井上至地面标高0.5米。D、下管前我方做好了下管，尽量缩短下管成井时间，并严格检查滤水管的完好，投放滤料时应沿井管外侧连续均匀填入，将井的部位填密后，投放直径40-60mm粘土球在施工下管前了施工现场。