

混合型塑胶跑道施工翻新造价费用多少一平 13厚 新国标

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 混合型塑胶跑道施工翻新造价费用多少一平 13厚 新国标 |
| 公司名称 | 湖南一线体育设施工程有限公司 |
| 价格 | 88.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南 |
| 公司地址 | 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室 |
| 联系电话 | 18373411038 15273417399 |

产品详情

混合型塑胶跑道施工翻新造价费用多少一平 13厚 新国标

不管是水泥球场还是塑胶球场，都会有一定的使用年限，使用时间长了之后都会陆续出现问题，需要视情况进行修补或翻新。那么塑胶球场做好翻新前的准备工作是很重要的一项。

塑胶球场

第一点、弄清塑胶需要改造的主要原因。塑胶球场改造的原因有很多，有些是觉得太旧了需要改造，有些是因为质量问题，还有些是因为排水系统不好等等问题，弄清改造原因，才能真正做到事半功倍。

第二点、彻底弄清球场施工的注意事项，比如天气，湿度等问题，尤其是雨天，是施工一定要避免的天气，因为搅拌好的混凝土、面层漆等材料都是不能遇水的，严重一点讲，遇暴雨、急雨等等会导致前期所有工程全部报废。

第三点、确定塑胶球场面层的实际铺设厚度。在实际施工过程中，一定要严格把控好球场的厚度，可通过立模进行厚度尺寸的预检，高出的部分可以进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，球场平均厚度在5MM。

硅pu球场的超高性价比被广大的客户喜爱，多广于室外球场建设当中。但不论是何种材料，都免不了会随着使用时长而老化而破损。即时的翻新维修工作就不可缺少。那么硅pu球场施工翻新前需做哪些检查工作？

第一是检查球场的损坏程度，根据破损承担定制相对应的篮球场施工方案，如果是正常的老化，硅PU基层鼓泡脱落，那么应该先处理好原先的硅PU球场面层，对破损的地方进行铲除。

铲除后的地面要用打磨机打磨的更加粗糙一点，这样有利于篮球场施工时材料之间的粘结性，然后用清水冲洗全场，清除掉灰尘、沙石等，等地面干燥后，在用专用料给破损处修平，等材料完全固化之后再进行下一道工序。

翻新之前需要先对基层地面进行修补，一些坑洼地段需要进行填补，保证其平整。待干燥后方可进行翻新工作。球场基础表层需要铺涂一层粘接剂，它是决定硅pu球场和地基紧密连接的重要材料。

混合型塑胶跑道施工翻新，混合型塑胶跑道施工，塑胶跑道施工，塑胶跑道