

随州房屋地基沉降注浆加固处理----十余年施工经验

产品名称	随州房屋地基沉降注浆加固处理----十余年施工经验
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

随州房屋地基沉降注浆加固处理----十余年施工经验

随州注浆加固

随州地基注浆加固

随州基础注浆加固

随州高压注浆加固

随州路面注浆加固

随州设备基础注浆加固

随州回填土压密注浆

随州高速公路注浆加固

随州桥头注浆加固

随州地基下沉注浆加固

随州基础下沉注浆加固

随州路面下沉注浆加固

随州地基灌浆加固

随州基础灌浆加固

随州路面灌浆加固

随州基础沉降注浆加固

随州路面沉降注浆加固

质量控制

(1) 施工现场配备比重计，以将浆液的比重控制在合理范围内；

(2) 在搅拌灰浆时，应注意搅拌速率和搅拌时间的控制，并在二次搅拌时对其进行过滤处理；

(3) 注浆过程中应对浆液进行连续搅动，确保水泥质量；

(4) 严格按照注浆配合比配制浆液；

(5) 灌浆作业中，还应对建筑物进行监测，并根据监测信息对注浆进行调控；各灌浆段的注浆量应满足施工要求；安排人员对注浆压力进行控制，若在控制过程中出现压力上升或浆液溢出等情况，应及时停止注浆；

(6) 在灌浆作业中，若出现注浆压力长时间不上升的情况，这是由于地层吸浆量引起的，可通过调整浆液配比的方式来缓解这一问题，缩短浆液的胶凝时间，以确保注浆效果；若发生串浆问题，若该问题发生的频率较低，可采用关闭串浆孔继续注浆的方式；若串浆发生的频率较高，可通过加大钻孔与注浆孔间隔的方式，减少串浆现象的发生。若漏浆问题较严重，可采取的封堵措施包括间歇注浆技术、调整浆液配比、关闭该漏浆孔继续注浆等。

5 安全措施

(1) 所有机械操作人员、施工人员等均应持证上岗，并对机械操作人员建立档案，实行专人管理；

(2) 在灌浆加固施工前，操作人员应严格按照机械说明规定

对机械设备进行检验，并在施工结束后，严格执行钻孔机械的保养制度；

(3) 保证机械操作室的整洁干净，不允许在这一空间内放置

易燃易爆等物品；

(4) 不允许机械设备带病运转、高负荷运转；

(5) 配电箱和开关箱等使用标准电箱内开关电器需保证不受

损坏，接线正确；电箱内设置漏电保护器；配电箱内设置分开关和

总熔丝；金属外壳电箱操作接地或接零保护，开关箱与用电设备

实行一机一闸保险。