

厦门全钢爬架附着式升降爬架厂家智能控制

产品名称	厦门全钢爬架附着式升降爬架厂家智能控制
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

厦门全钢爬架附着式升降爬架厂家智能控制附着导向和卸荷系统。厦门全钢爬架附着式升降爬架厂家智能控制该系统由导轨、卸荷限位锁、导轮组、导向架和穿墙螺栓组成。每一提升点位根据楼层高低沿架体高度安装14.5m长的工字钢导轨，覆盖四至五层楼板。并在剪力墙外墙壁上每层楼处安装一道附墙支座，架体安装避雷针根据工程具体楼层面积计算，有效高度应高于架顶25米，远远超出了施工塔吊作用高度，大臂无法完全覆盖楼面作业。将附墙支座上的导向轮嵌入工字钢钢槽内；从架体底部向上安装，共安装三个楼层。

厦门全钢爬架附着式升降爬架厂家智能控制爬架升降前的准备工作由安全技术负责人对爬架提升的操作人员进行安全技术交底，明确分工，责任落实到位，并记录和签字。按分工清除架体上的活荷载、杂物与建筑的连接物、障碍物，安装电动升降装置，接通电源，空载试验，检查防坠器，准备操作工具，专用扳手、手锤、千斤顶、撬棍等。在升降爬架之前，需对爬架进行全面检查，详细的书面记录内容包括：

附着支撑结构附着处混凝土实际强度已达到脚手架设计要求；

所有螺栓连接处螺母已拧紧；

应撤去的施工活荷载已撤离完毕；

所有障碍物已拆除，所有不必要的约束已解除；

电动升降系统能正常运行；

所有相关人员已到位，无关人员已全部撤离；

所有预留螺栓孔洞或预埋件符合要求；

所有防坠装置功能正常；

所有安全措施已落实；

其他必要的检查项目；如上述检查项目有一项不合格，应停止升降作业，查明原因排除隐患后方可作业。