

上虞工地打降水井-上虞上门设计-上虞机械打井

产品名称	上虞工地打降水井-上虞上门设计-上虞机械打井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

上虞工地打降水井-上虞上门设计-上虞机械打井

主要设备是装在钻台井口上的转盘，转动时，通过方钻杆带动钻柱和钻头钻进。当采用井下动力钻具带动钻头时，转盘用来承受反扭矩。由绞车、井架、天车、滑车、大钩、钢丝绳等组成的一套起重设备。绞要用于起下钻具、下套管和钻进时控制钻压。井架用于安放天车和悬挂滑车、大钩等设备与工具，以及起下、存放管柱。天车与滑车是一套复滑轮装置，用以绞车钢丝绳上的张力,大、中型钻机复滑轮的钢丝绳数一般为8~12股。

井架工1、负责井口防喷器、四通两侧闸门和阀门、套管头两侧闸阀消防器材的安装、检查、、维修与卫生。2、积极参与应急活动，按照应急预案的要求执行本岗位的

(2) 施工A、深井井孔采用清水冲击法施工，用直径219mm抽筒钻井一径到底，以后每1.5mm为一加助型护孔器钻井，达到设计孔径600mm，深度50m左右（具体深度钻探后确定）。B、钻机到位后，钻机安装，钻孔开凿圆，正直，钻孔下管时采用扶正器下管，使井管位于所钻凿孔中心，钻凿孔施工是严格按照丰收250型冲击钻机操作规程进行施工的。C、深井施工严格按甲方要求和合同施工。井管焊接接头焊接牢固，井上至地面标高0.5米。D、下管前我方做好了下管，尽量缩短下管成井时间，并严格检查滤水管的完好，投放滤料时应沿井管外侧连续均匀填入，将井的部位填密后，投放直径40-60mm粘土球在施工下管前了施工现场。