衡阳幼儿篮球场地标准尺寸 衡阳篮球培训学校场地设计施工于一体

产品名称	衡阳幼儿篮球场地标准尺寸 衡阳篮球培训学校场地设计施工于一体
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

衡阳幼儿篮球场地标准尺寸 衡阳篮球培训学校场地设计施工于一体

承接范围：衡阳、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳，衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县，耒阳市、常宁市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

如果要建一个硅PU篮球场，那么对于基础地面要什么要求呢？而硅PU篮球场施工
时又有什么要求呢？煌盛体育来告诉您应该注意的事项。

首先硅pu篮球场可以铺设在水泥基础及沥青基础上，所以可以确定的就是这两种基础可以做硅pu球场，那么对于这两种基础的标准要求是什么呢？

a、基础面处理：基面要求平整度好，无裂缝、脱层等现象，沥青混凝土要求有足够的强度及密实度。如是水泥混凝土基面的，要在其表面做一道底漆处理。b、聚氨酯塑胶层施工：把材料用专用施工工具在基面上刮涂，并根据设计要求控制涂层的厚度。c、面漆层施工：待塑胶涂层干固后，可在塑胶面层上涂上一层耐磨防滑、耐候性优异的面漆，并 可根据球场不同的功能区分出不同的颜色。d、划线：按球场的设计方案，用专用白色标线漆划出球场的各区域。

丙烯酸蓝球场施工准备

第一步：技术准备1、根据本工程规模，结构特点，组建有施工经验、有开拓精神和工作效率高的项目管理班子，做到分工明确，职责分明；2、组织有关人员全面熟悉施工图纸，并进行自审，对图上存在的问题、错误、矛盾进行汇总；3、对施工重点、难点部位、进行研讨，并结合现场实际情况采取有效措施；4、进行图纸会审，作好会审与图纸变更记录；5、组织有关人员讨论并编制施工组织设计，明确主要分部分项工程的施工方法，拟定各个技术环节的工艺及施工规范执行；6、作好各材料、半成品和劳动力计划；7、制定各项管理制度，编制各项作业指导书；8、进行分层次的技术、安全、质量、文明施工、现场管理制度交底；9、做好施工图预算编制，提出资源计划；10、收集与工程有关的规范、标准。第二步：现场准备1、临时水、电、道路的准备1）进行施工组织化设计，按照施工组织设计中的现场总平面布置进行规划，临时设施施工。2）根据现场测量点，进行场地控制篮测放，设置场地控制测量标桩，建立测量控制篮。

2、材料准备1）根据施工进度计划和预算的工料分析，编制工程所需的材料用量计划，及时申请进口。在进度计划时间内材料到达现场。2）根据材料用量计划，做好材料的订货和采购工作。并组织材料在进度计划时间内到达现场，并完成各种原材料的检验。第三步：交通组织方案1）根据施工日期排出设备和材料的进场时间，提前两天到达施工现场。2）现场临时用车采用租赁方式。

衡阳幼儿篮球场地标准尺寸，衡阳篮球培训学校场地设计施工，衡阳幼儿篮球场，衡阳幼儿篮球场施工