

透气型塑胶跑道施工13

产品名称	透气型塑胶跑道施工13
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 场地:运动场 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

透气塑胶跑道基材铺设施工技术

透气塑胶跑道是一种具有透气性的环保材料。充分准备后，即可进行基材铺贴施工工艺。跑道塑胶球场材料生产厂家介绍铺设透气塑胶跑道基底的具体施工工艺。

一、混合搅拌基料

- 1、拌料处应铺设胶带或塑料布，以免污染地面，影响施工质量。
- 2.搅拌桶的容量为搅拌量的1.5-2倍，使用前搅拌桶应干燥清洁。
- 3.混合物料时，应先倒入单组份粘合剂，使混合桶充分浸没后再倒入黑色胶粒。
- 4.混合时间取决于具体的温度和湿度。在70%湿度和25 的温度下，基本混合和搅拌时间约为3.5分钟。同时，要求99%以上的橡胶颗粒在卸料前涂上粘合剂。搅拌均匀的混合料应及时运送到作业区。
- 5.所需材料的总量应根据搅拌器的容量确定，然后按比例用秤准确称量。搅拌时，应防止水直接进入混合容器。
- 6、每次投料数量、搅拌时间及时记录，当天汇总。
- 7.步骤:出料 称重 进料 搅拌 出料。

二、基层材料机械摊铺

- 1、检查并调整摊铺机调节器的高度，将施工面四周的木板进行封堵，并进行人工包裹处理。
- 2.将搅拌均匀的基层材料倒入摊铺机的进料区。
- 3、机械有效宽度两侧的漏料应及时人工送料，并清理残料和洒料。
- 4.用抹子小角度刮角和排水孔，及时加减，避免凹陷或隆起。
- 5、摊铺机每前进3-5m距离，检查人员用直尺测量基层厚度，厚度控制在10 mm以上。
- 6.排水孔底部垫有玻璃纤维网格布，方便排水。
- 7.及时清除溅在基材加工面上的杂物。
- 8.操作面的接缝要用抹子处理，基本没有高低差。
- 9、确定收口位置，并提前贴好胶带。
- 10.所有基材铺好后及时揭掉胶带。

三，局部修整

- 1、纵向和横向施工缝及凹凸不平处，需要用专用平面砂轮机磨平，直到基本没有高低差为止。
- 2.局部毛刺和未清理的固化溢出物需要用打磨机磨平。
- 3.内外多余材料应及时清理干净。
- 4.包角的角度要一致，控制在45°左右，外边线的针脚要清晰。

以上是透气塑胶跑道基材铺设的具体施工工艺。透气塑胶跑道的施工工艺需要严格按照步骤进行，以充分保证跑道的质量。