

# 益阳塑胶跑道施工,益阳塑胶跑道包工包料价格 视频

产品名称	益阳塑胶跑道施工,益阳塑胶跑道包工包料价格 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

益阳塑胶跑道施工,益阳塑胶跑道包工包料价格 视频

承接范围：益阳、资阳区、赫山区、大通湖区、安化县、桃江县、南县、沅江市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

在连续阴雨天的情况下，在[塑胶跑道](#)

上积水是很麻烦的。不仅运动变得不可能，塑胶跑道的建设会大大降低跑道的使用寿命！今天睿天新材料小编为大家讲解塑胶跑道对排水设置的具体要求。

- 1.排水沟结构符合图纸设计标准(包括沟体尺寸、盖板、沟底标高等。)
- 2.排水沟施工完成后，排水沟盖板与排水沟两侧地面基础的平面误差不得大于2mm，同时满足放坡所需时间，不影响排水通畅。
- 3.排水盖板应放置牢固，各盖板之间的间隙应均匀分布(约10mm)。
- 4.排水沟外墙基础回填密实度应达到95%以上的标准。塑胶跑道构造。
- 5.严格按照防水要求，排水沟同壁应做防水砂浆和灰处理。

6.排水沟内每隔20-30m设置一个人孔，应符合设计要求。

7.同时在排水沟内安装给水系统时，给水管道的安装应牢固可靠，北方地区给水管应保温防冻。

8.排水盖上的活动井盖(包括沉砂池盖、上水门盖等。)应安装平稳，易于开启。

为了防止塑胶跑道受潮，一定要做好防水工作。[塑胶跑道](#)

项目建设过程中存在一定的条件。如果施工时地面温度要在15-45度之间，天气要晴朗多雾，相对湿度要低。为确保塑胶跑道项目的整体质量，施工人员在施工过程中应严格遵守上述条件，以免造成工程质量问题。

塑胶跑道在工程施工过程中，由于塑胶跑道为聚氨酯塑料材料，施工过程中应尽量避免积水。后塑胶跑道的橡胶面会出现局部起泡现象，因为塑胶跑道基层的密实度控制不合理，所以需要严格控制塑胶跑道的密实度，防止沥青基层嵌固不实导致起皮层、塑胶跑道不透气外观，严重时会导致底漆脱落。

塑胶跑道建筑工程施工过程中，施工人员要做好防水工作，施工期间要穿上塑料布，随时收听天气预报。一旦发生突水，立即停止覆盖塑料表面，以确保无质量问题。固化初期，一旦入水，会产生气泡，影响塑胶跑道的铺设质量。除了防雨，施工人员的汗水也会影响跑道塑料的固化。

塑胶跑道在高温环境下铺设时，施工人员要提前做好擦毛巾的准备。铺设地板时尽量避免早晨空气和地面湿度过大。施工过程中，施工人员应严格合理安排各道工序，确保工程质量的可靠性。

益阳塑胶跑道，益阳塑胶跑道价格，益阳塑胶跑道施工