

工地围挡人造草坪铺设厂家

产品名称	工地围挡人造草坪铺设厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

人造草坪该如何铺设？人造草坪的铺设其实非常容易。简单的说，就是铺平，尺寸裁好，把边一粘即可。在平底铺设时，草坪的背面不需要整体粘接，品牌草坪本身具有很好的平整保持性和整体强度，只要将两块草坪的接缝处用厂家提供的解封到的背面粘好即可。在整个场地的外围，如果草坪顶墙，则不需要粘接，如草坪和空地相连，需将草坪背面边缘刷胶跟地面直接粘接，以防止经常踢踏翻起，绊倒人。楼梯、墙面和花台等复杂局部铺设需要给草坪背面全部刷胶，满粘。工具只需要刷子、裁纸刀、水瓢即可。胶水直接使用装修用的大桶**胶即可，建材杂货店一般都有卖。

人造草坪如何铺设？

方法/步骤

1、检查验收基础工程。

清除基础中的杂物，若有不平之处，应及时修复、整平。施工铺设场所须确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质。

2、测量及放样

2.1、依设计图之规划，执行测量及放样。

2.2、使用经纬仪或其他精密测量仪器,测量周边设施是否符合运动场之尺寸。如有不合适处应即时修改，容许误差5毫米。

2.3、铺面铺装：

2.3.1将草皮依原厂规格平铺于地面上，草皮之间需搭接3~8毫米。

2.3.4将搭接的草皮用草坪切割器切割平齐。接缝应不大于3毫米。

2.3.5切割区下铺设搭接布，并用涂胶器在结合面上刷上接合胶，指触干燥后接合并敲击牢固。

3、草皮粘接施工工艺说明

3.1、须将需粘接的草皮底面、接口布等清洁干净，且表面干燥无水分。

3.2、环境温度应选在5℃以上施工为宜，再者不宜在下雨和霉雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。

4、具体的施工过程：

4.1、涂胶：要求用涂胶器在表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。底布使用涂胶器，严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。

4.2、粘和：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾制时间。一般以涂胶后10—30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘和后来回移动被粘接的物体。

4.3、加压：再粘接好后，清除其表面杂物，用专用的橡胶锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。

4.4、固化：其固化时间一般为三天，检测*终强度一般为十天。在固化期间应注意维护，避免暴晒、水浸和移动，已达到粘结的**状态。

4.5、粘接后在未撒石英砂和橡胶颗粒前，需用进口的清洁器对场地的草皮裁切的碎片进行清洁处理。

注意事项

1、人造草坪到场后，不要急于裁剪，将草坪全部摊开，至少晾置放24小时，将人造草坪生产和运输中产生的应力完全释放，并使草坪适应新环境的热胀冷缩，以免铺装后的接缝过大。

2、在裁剪人造草坪时，不要追求一刀裁好，**稍微裁大一点，然后一点点对边和修边，以免万一裁小后缝隙过大。慢工才能出细活。

3、裁剪人造草坪时，将草坪翻起，从背面下刀裁剪会比较容易。

4、刷胶时，要小心不要将胶水涂抹在草丝上，否则接缝会比较明显。

5、接缝带和水泥地面之间不用刷胶粘接，节省胶水的同时，草坪的悬浮状态有利于排水和释放使用中的热胀冷缩产生的位移。

6、裁剪时，要保证整块场地的草丝倒伏方向一致，否则会有明显的色差。