

1米3内径的Y13-17圆形雨水检查井砌块 街道市政工程

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 1米3内径的Y13-17圆形雨水检查井砌块 街道市政工程 |
| 公司名称 | 保定鸿宇建材制造有限公司 |
| 价格 | 3.80/件 |
| 规格参数 | 强度:MU15 产地:河北保定 使用位置:街道市政工程 |
| 公司地址 | 河北省保定市易县裴山镇西罗村 |
| 联系电话 | 19131277333 19131277333 |

产品详情

- 1、班前，应对各种起重机械设备、绳索、夹具、临时脚手架和其他施工安全设备进行检查，特别是砌块夹具要灵活、牢靠。
- 2、砌块在装夹前，应先使砌块处于平稳的位置，夹具的夹板要夹在砌块的中心线上，如发现破裂，应停止吊运。
- 3、砌块卸下和堆放处应平稳，无杂物。砌块就位时，应待砌块放稳后，方可松开夹具。砌块吊装时，吊钩下方不得站人或进行其他操作。
- 4、砌体施工时，不得站在墙身上进行砌筑、划线等操作。采用内脚手架时，应在房屋外墙四周设置安全网，并随施工的高度逐层提升；屋檐下的一层安全网，在屋面工程未完工前，不得拆除。
- 5、已就位的砌块，必须立即进行竖缝灌浆，对稳定性较差的窗间墙、独立柱和挑出墙面较多的部位，应加临时稳定支撑。
- 6、在砌块的砌体上，不宜拉缆风绳，不宜吊挂重物，也不宜作为其他施工的临时实施，支撑的支撑点如确需设在砌体上，应采取有效的构造措施。
- 7、灰浆泵使用前，应先作检查。操作时，应按规定压力进行，并戴劳保防护用品。

