六安打井，六安打家庭水井，山上打石头井

产品名称	六安打井，六安打家庭水井，山上打石头井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

六安打井开挖基坑，土的含水层常被切断，致使地下水将会源源不断地流入基坑内。在夏季雨水充沛的季节里施工时，大量的地面水也会流入基坑内。因此为了基坑降水施工的正常进行，防止边坡塌方和地基承载能力的下降，我们提前做好基坑降水工作。

基坑降水施工工程的特点：

1、基坑工程具有较大的风险性。基坑支护体系一般为临时措施,其荷载、强度、变形、防渗、耐久性等方面的安全储备较小；

2、基坑工程具有明显的区域特征。不同区域具有不同的工程地质和水文地质条件,即使同一城市也可能会有较大差异；

3、基坑工程具有明显的环境保护特征。基坑工程的施工会引起周围地下水位变化和应力场的改变,导致周围土体的变形,对相邻环境会产生影响；

4、基坑工程理论尚不完善。基坑工程是岩土、结构及施工相互交叉的科学,且受到多种复杂因素相互影响,其在土压力理论、基坑设计计算理论等方面尚待进一步发展；

5、基坑工程具有很强的个体特征。基坑所处区域地质条件的多样性,基坑周边环境的复杂性、基坑形状的多样性、基坑支护形式的多样性,决定了基坑工程具有明显的个性。