

JPX01型卡接式双面总配线架（MDF-2400L回线/对/门）

产品名称	JPX01型卡接式双面总配线架（MDF-2400L回线/对/门）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:普天泰平 规格:齐全 产地:浙江
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

PTTP JPX01型卡接式总配线架（MDF）

MDF总配线架（JPX01型保安接线排-100回线直列模块），（JPX01型测试接线排-128回线横列模块），（JPX01型保安单元-P01D型保安防雷器）本产品具有电缆接续和过流过压防护的功能，可以避免因大电流的侵入对外线电缆、机房设备及人员所造成的损害。由于接续模块采用高密度设计，模块的高度和宽度有所减少，从而使得整机的高度和重量明显降低，列间距加大，这就方便了架间操作，同时机房的空间利用率也得到提高。

开放机架正面

放机架背面

PTTP JPX01 型总配线架从列告警盘、接线排，到底部护栏都提供了易于更换、清洁的列号、块号示名。总配线架由机架、保安接线排、测试接线排、保安器、总告警盘、列告警组件和附件等构成。

标准附件表

代号	名称	备注
NJA3.695.092	测试赛绳（横列）	在测试排上分开测试内、外线
NJA3.695.093	测试赛绳（直列）	在保安排上分开测试内、外线
NJA3.695.094	测试赛绳（跳接）	临时将外线跳接对另一对内线上
NJA4.695.014	XQ401 D-KJ型卡接工具	

产品配置表

外线容量	每直列*大容量	*大横列层数	每横列标准容量	每横列*大容量	架体尺寸			横列总容量	扶梯（选购）
					高	宽	深		
4000L	8块*100L	6	5块*128L	6块*128L	2000	1250	1050	4608L	
5000L	10块*100L	7			2200	5376L			
6000L	12块*100L	9			2600	6912L			

机房空调系统给排水管下方应有漏水检测装置，空调机周围应设挡水堤，新风管、空调机冷媒管等应采用难烧材料保温防止产生冷凝水。6)强、弱电缆槽架应离地20~30mm左右，实践证明，这种措施对防止意外水患对各种电线、电缆的影响是非常有效。(3)机房材料的选择和工艺处理细节与机房环境条件密切相关。保证机房温度和湿度、控制含尘量主要通过空调系统实现。如果机房材料选择不当，易产生粉尘、掉渣;作为静压送风库与回风库内的原建筑顶面、地面、墙、柱面表面不平整，积灰不易清除;虽作了防尘处理，但材料或施工工艺不当，如防尘漆面龟裂、起皮等，都会严重影响机房的洁净度。特别值得注意的是墙面、柱面的处理，如采用轻钢龙骨结构形式，表面再用复合钢板、铝塑板、铝板等材料作装饰面板时，板边与建筑墙面间间隙一定要采取密封措施，防止送风气流经过墙柱面与饰面板之间的缝隙而将缝隙中的灰尘吹入机房。(4)环境噪声大。为保证机房温湿度，主机区一般采用恒温恒湿的专用空调，因其风量大，噪声相对较大，计算机运行本身也产生噪声，不利于工作人员身心健康。因此机房装饰设计中应注意采取相应措施减少噪声，如选用微孔板吸音，加大送风口面积以减少风速，操作人员办公区与机房专用空调区实行物理分隔作到真正的人、机隔离等。(5)电子计算机等设备功耗不同，容易产生机房区域热密度不等，局部地点温度差异较大，甚至造成个别计算机温度偏高，影响正常运行。为此，计算机设备和活动地板风口的布置不仅应注重均匀、整齐、美观，更应根据设备发热情况布置，或在计算机设备安装运行后根据实际需要调整地板风口。

(6)计算机设备更新换代快，机房建设要适应信息化建设的发展的需要。

(7)要满足特殊功能需求的特殊需要，如屏蔽机房的屏蔽性能、多媒体会议系统的音响处理等。