

JPX01型卡接式双面总配线架（MDF-4800L回线/对/门）

产品名称	JPX01型卡接式双面总配线架（MDF-4800L回线/对/门）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:普天泰平 规格:齐全 产地:浙江
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

PTTP JPX01型卡接式总配线架（MDF）

MDF总配线架（JPX01型保安接线排-100回线直列模块），（JPX01型测试接线排-128回线横列模块），（JPX01型保安单元-P01D型保安防雷器）本产品具有电缆接续和过流过压防护的功能，可以避免因大电流的侵入对外线电缆、机房设备及人员所造成的损害。由于接续模块采用高密度设计，模块的高度和宽度有所减少，从而使得整机的高度和重量明显降低，列间距加大，这就方便了架间操作，同时机房的空间利用率也得到提高。

开放机架正面

放机架背面

PTTP JPX01 型总配线架从列告警盘、接线排，到底部护栏都提供了易于更换、清洁的列号、块号示名。总配线架由机架、保安接线排、测试接线排、保安器、总告警盘、列告警组件和附件等构成。

标准附件表

代号	名称	备注
NJA3.695.092	测试赛绳（横列）	在测试排上分开测试内、外线
NJA3.695.093	测试赛绳（直列）	在保安排上分开测试内、外线
NJA3.695.094	测试赛绳（跳接）	临时将外线跳接对另一对内线上
NJA4.695.014	XQ401 D-KJ型卡接工具	

产品配置表

外线容量	每直列*大容量	*大横列层数	每横列标准容量	每横列*大容量	架体尺寸			横列总容量	扶梯（选购）
					高	宽	深		
4000L	8块*100L	6	5块*128L	6块*128L	2000	1250	1050	4608L	
5000L	10块*100L	7			2200	5376L			
6000L	12块*100L	9			2600	6912L			

机房工程之电气工程：

(1)供电系统：机房设备要运行，就需要电。电的来源分为两种，一种为市电取电，一种为柴油发电机自行发电。有电之后，这些电怎么转换和分配，如何接电能保证可靠性等，这都是配电系统所解决的事。

(2)UPS：在这市电断电柴油机发电这段时间中，设备由谁来供电呢？没错啦，就是UPS的电池来供电的。大型的机房中，UPS只提供半个小时到一小时时间，以供市电供电转换为发电机供电。但在一些小型机房中，没有柴油发电机，客户会要求UPS后备时间多达数小时。

(3)机房照明也大有讲究，必须符合相关亮度标准。

(4)防雷接地，顾名思义就是机房必须按照标准做防雷接地处理。防雷处理就是防止雷击产生电流使设备过载导致不堪重负。接地处理主要是防止供电短路对人体产生危害以及静电对电子设备产生影响。

2.整体机房工程之弱电工程

(1)承载单元，其实就是机柜。机柜分为网络机柜和服务器机柜，网络机柜比服务器机柜宽一点，因为网络机柜一般接的线较多，左右预留了理线位置。

(2)综合布线，走线主要遵循“横平竖直”的原则等。

(3)动环监控，监控的是机房的动力系统及环境，如UPS、ATS等状态，机房温湿度及水浸等等，并提供告警。

3.整体机房工程之空调新风

(1)精密空调，精密空调可以提供恒温恒湿及洁净功能，并可对其进行监控。

(2)新风系统，新风系统就是通过对室外的空气进行过滤后引入室内，保证室内的新鲜空气。

4.整体机房工程之装修工程：包括静电地板、天花吊顶、墙面、隔断及门窗。需考虑防静电，防尘，防火，防电子干扰等。

5.整体机房工程之消防工程：包括气体灭火、联动控制及排烟系统。当监控到机房发生火灾后，监控系统会把信号传给灭火系统并开启自动灭火，灭火后排烟系统把室内烟雾及空气排出，以便人员进行故障排查。

这五个部分成功组建后，也就意味着整体机房工程的完成，这时机房已具备了齐全的基础设施，就可以往机柜里置放网络设备及服务器了。