

# 方井模块 混凝土模块 检查井砌井砌体 街道市政方沟工程

产品名称	方井模块 混凝土模块 检查井砌井砌体 街道市政方沟工程
公司名称	保定鸿宇建材制造有限公司
价格	6.00/件
规格参数	强度:MU15 产地:河北保定 使用位置:街道市政工程
公司地址	河北省保定市易县裴山镇西罗村
联系电话	19131277333 19131277333

## 产品详情

混凝土检查井模块井砖主要特点,其特征就在于,混凝土检查井模块井砖上述中空半球体构造高度小于井圈座的相对高度4cm。检

查井型及各类控制模块。混凝土检查井模块井砖挑选标准:管道尺寸300 D D1500的时候选择方形、环形污水检查井。当污水管道管径D 400mm挑选 700

或 800圆形混凝土模块污水检查井;混凝土检查井模块井砖当污水管道管径D 800mm挑选孔径无新增900-中1500环形混凝土模块污水检查井;当污水管道管

径D=900- 2000mm挑选方形90三通混凝土模块污水检查井。混凝土模块一定要材料准备,控制模块进到施工现场需要提供应生新产品的合格证书,标出生产制造

生产厂家、模块砂浆强度等级、型号规格、批号生产日期等。  
混凝土检查井模块井砖井筒墙体模块施工前先弄垫层。混凝土检查井模块井砖基本

应当座落在土层较好的土壤层上,地基承载力特征值应不小于100kPa  
,依据地质报告,该项目污水管道管路位于淤泥质粉质粘土层,该层路基大

容许承载力为75kPa,故先需要对路基予以处理,处理办法:选用30cm料石C15混凝土土灌浆,然后用C15混凝土垫层做基础垫层。接站立管挖深部

分选用级配砂石或素混凝土:土控制模块污水检查井砌墙时,混合砂浆所使用的砂、水泥和减水剂等原材料必须要有产品合格证或复试报告,原材料的送检必须经过监

理认同后才能应用施工放线。环形井以二节管预埋间隔中心为圆心点画弧,方形井以二节管预埋间距核心按结构尺寸向四边施工放线。本地质构造

较为沟槽开挖在固层密实度超过96%之上才反基坑开挖,开挖沟槽很深,为避免坍塌,施工放线时,要时刻跟踪坡度尺寸,同时还要依据工程图纸操纵

好污水检查井设计标高。2

.砌墙。裙楼混凝土模块应按照设计图规定精准定位,依据污水检查井规格恰当摆放位置控制模块。