学校塑胶跑道一般一平多少钱

产品名称	学校塑胶跑道一般一平多少钱
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	盛立体育:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

透气型塑胶跑道施工流程：

1.透气型塑胶跑道基础处理

(1)灌浆处理,基础胶:将跑道基面打扫清洗干净，认真检查是否有土建工程滴漏的水泥沙浆及油污，清扫完后

(2)沉降裂缝处理,裂缝:查看裂缝是否有沉降，裂纹微裂缝，根据基础实际情况进行基础的清理、找平工作后，

学校塑胶跑道一般一平多少钱

透气型塑胶跑道施工流程

2.试铺

在确定材料性能,比及掌握配比及材料的质量，二是根据施工现场的具体情况如温度空气湿度及其它因

3.硅pu弹性层摊铺

经检查确认试铺达到要求，即开始大面积摊铺，其程序如下：

a、按照比例搅拌环保颗粒与单组份胶水，要求搅拌均匀、充分;

b、将搅拌好后的材料运到摊铺位置，根据用量进行倒料;

c、根据设计要求施工人员用摊铺机或者手动进行摊铺;

透气型塑胶跑道注意事项：

摊铺时,应避免雨雪天气及露天施工,因此要密切关注天气预报，摊铺前需做好,如遇雨雪及气

4.硅pu面层喷涂

颗粒通用,胶喷球型颗粒(彩色),胶粉，增加覆喷涂机经过硅pu面层喷涂及辊涂。一层1-2mm厚EPDM

5.硅pu球场划线

塑胶面铺装完成后，全场做清洁卫生工作，完成后即可开始划线。

透气型塑胶跑道施工划线注意事项：

跑道颗粒场地清洁要彻底，浮粒回收要干净，杜绝因隔离出现瑕疵现象。有风时不能喷线，防止因风影

响,划线后需复验,认真复验部分预放离线时瑕疵后做彩色标线,需用鉴定过的钢尺(包括尺长校正、温度校