

# EPDM塑胶跑道施工

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | EPDM塑胶跑道施工                 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售部            |
| 价格   | 45.00/平方米                  |
| 规格参数 | 品牌:昌冠<br>是否环保:是<br>规格:13mm |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区                |
| 联系电话 | 18031719050 18031719050    |

## 产品详情

随着经济的发展，塑胶跑道的身影，都能随处可见。在施工过程中，经常反映出跑道材料为什么会出现粘软现象？材料有什么问题吗？事实上，它不一定是材料本身的原因，它可能涉及许多因素，如匹配故障、干燥剂添加、外部温度 and 环境影响等。

塑胶跑道材料也会发软变粘！

一是错配：检查比例、生料残渣、操作责任。一般来说，这种情况是由于多组、混合和不均匀的形成。

二是物料沉降：由于物料沉积形成无形的比例断层，施工前必须保证物料混合均匀。

第三，稀释剂产生的原因：有些稀释剂中羟基含量过高，消化A组分固化剂，导致固化量不足，表明材料柔软甚至无法固化。

4. 低温引起的反应失活：一般施工的惯用温度在10~35 之间，如果温度过低，应增加使用干燥器或在选定日期施工。

干燥的原因：在塑料跑道施工过程中，由于增加了干燥器，当温差较大时，现场需要有相应的响应，以保证材料的有效养护。为了保证塑料跑道施工的质量，无论是材料选择还是施工细节，我们都要严格控制。否则，细枝末节会导致质量问题，不仅会减慢工程进度，而且对后续使用也有很大的影响。