

塑胶跑道工程

产品名称	塑胶跑道工程
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 是否环保:是 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

在塑胶跑道铺设的过程中，可能会遇到以下类型的紧急情况。让我们谈谈如何处理这些紧急情况：

塑胶跑道在施工过程中遇到紧急情况

雨天：塑胶跑道铺筑过程中，如遇突发雨天紧急情况，应立即停止搅拌。用预先准备好的塑料薄膜覆盖电机、搅拌机和料桶。搅拌机有搅拌砂浆时，应立即将砂浆倒入车内，并对垃圾进行处理。

断电：如果在配料过程中出现断电，如果电路能及时修复，则应立即修复。如果不能及时修复，应立即停止配料，并同时通知喷涂工作停止准备。如果搅拌机中有物料，应将其处理掉。

风吹：如果在喷涂过程中出现强风紧急情况，立即停止配料，喷涂过程中，如果发现碎片刮到不凝固的表层，应立即清除。

塑胶跑道施工检查方法：

1. 根据当天的空气湿度、温度和风向进行材料实验。选择适当调整物料配比，先在实验板上进行喷涂实验，通过标准后即可正式喷涂。在不符合规定的情况下，应立即作出调整。
2. 喷涂时，要保持喷枪高度稳定，速度均匀。在二次喷涂开始时，应检查一次喷涂后的现场情况，充分了解整个喷涂现场的厚度和均匀性，并对不到位的地方进行标记，以便第二次修复工作得以进行。在二次喷涂开始时，应检查一次喷涂后的现场情况，充分了解整个喷涂现场的厚度和均匀性，并对不到位的地方做好标记，以便二次修复。
3. 二次喷涂时，施工方向与上次喷涂方向相反，EPDM颗粒的排列方向基本相同，不同方向的塑料表层摩擦系数基本相同。喷涂前，应清除第一次喷涂留下的突出颗粒，并对低洼处进行处理，以达到颗粒均匀、厚度和堆积的效果。

4. 检查第一次喷涂的缺点是否在第二次喷涂后被掩盖，并应检查整场的均匀性和效果。然后进行第三次喷雾，并与前两次现场检查处理相同。要求人均喷洒均匀，连续回归，速度加快，压力增大。

5. 塑胶跑道铺设过程中，每次喷洒后，清理现场和设备。没有遗骸，没有结壳，没有结块，没有残留。喷洒完后，把院子周围的覆盖物清理干净。不会留下任何垃圾或碎片。