

衡阳硅pu塑胶篮球场场馆-施工直接对接厂家-价格质量都保证

产品名称	衡阳硅pu塑胶篮球场场馆-施工直接对接厂家-价格质量都保证
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

衡阳硅pu塑胶篮球场场馆-施工直接对接厂家-价格质量都保证

承接范围：衡阳、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳，衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县，耒阳市、常宁市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

硅PU材料对场地的要求是比较高的，基础的状况在很大程度上决定了硅PU场地工程的质量。一线体育今天就给大家分享一些[硅PU球场](#)

施工挑选基础的经验，如果能帮助到你的话，不要忘了关注一线体育哦！看基础的基本要领如下：一、不走马观花，要看完全场；二、多问，从多个方面了解基础方面的信息；三、多沟通，及时反映发现的问题；四、多动手，发现基础存在眼观不是很容易看出的问题；

结合要领，在看[硅PU球场](#)

所需的基础时，就混凝土基础的方方面面，做出具体的判断，具体如下：一、混凝土基础的标号是否够，是否存在起沙的情况；判断方法：用硬质的小工具刮看刮痕深度，越深标号越低。若下雨后刚放晴不久，看硅PU球场基础的干湿情况，基础颜色深浅情况，干湿深浅不一，积水除外，存在局部或大部分起沙的情况。

二、是否存在起壳现象；判断方法：硅PU球场基础比较严重的起壳现象，能够直接看得出来。踩、敲、用硬点的扫把扫等听到空响声，则有起壳的地方。一般不是专业做硅PU球场的人员修补的地方，

起壳的概率很大，看是否有修补的地方也可以判断是否会存在起壳的没有。如果遇到硅PU基础表面很光亮，硬度也很大，一般这种情况是原基础起沙标号不够，后来再处理的，以后起壳可能性也比较大。

看硅PU基础的沟盖板边，如果有修补，但效果不好，后期也有可能起壳。三、看基础表面平整情况；判断方法：眼观，有积水，则需要修补，硅PU球场基础面粗糙的话，很难做比较厚的层面，凹凸小平面多，也会更加费料，验收后很难达标。可以用拉线或直棒测量硅PU球场基础的平整度，以此来测试积水状况。

四、是否开裂或存在可能开裂的情况；判断方法：看硅PU球场基础是否已经有开裂的情况。看硅PU球场基础是否按要求开伸缩缝。板块接缝是否有开裂，沟盖板若有修补，是否有开裂迹象。问或看硅PU基础混泥土地基情况，地基松软或未夯实，基础沉降可能性较大。五、测基础大小，看大小是否足够运动场划线，如果场地受限，则有可能出现大小不合适的情况。六、问基础已经完工多长时间，做硅PU球场至少要完工基础将近20天以上才保险。结合要领，在看运动场时，就沥青基础的方面，做出具体的判断，具体如下：1、沥青基础的沥青颗粒是否夯实，不密实封沥青基础后期容易出问题。2、沥青基础是否有起伏，凹凸不平，封沥青基础后再补给水，成本较高。3、沥青基础下面地基是否属于软质或沙地，这种情况易出现沥青基础不平整，以后也有可能出现沙陷的情况。4、排水沟盖板不能高于沥青基础或低得太多；5、沥青基础是否有断缝，脱层松散情况。

衡阳硅pu塑胶篮球场，衡阳硅pu塑胶篮球场施工，衡阳硅pu篮球场施工，衡阳塑胶篮球场施工，衡阳塑胶篮球场，衡阳篮球场施工