新余生产电动爬架全钢建筑爬架厂家自由升降

产品名称	新余生产电动爬架全钢建筑爬架厂家自由升降
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

新余生产电动爬架全钢建筑爬架厂家自由升降电动爬架升降时电动葫芦独立固定于上吊点的吊挂件上，与附着支座完全脱开，满足了防坠装置与升降设备分别独立固定于建筑结构之要求。集成式操作平台的升降时能否保证同步是保证集成式升降操作平台使用效果的重要部分，为保证架体的同步升降，采取如下方法：升降动力装置采取升降速度偏差较小的装置环链电动葫芦，电动葫芦的传力部分为链条形式，传力清晰明确，不会出现运行过程中打滑等现象。且电动葫芦的一次行程较长，本工程采取一次提升行程5m的环链电动葫芦，杜绝短行程升降装置的往复运动，减少误差。

新余生产电动爬架全钢建筑爬架厂家自由升降工地爬架网施工现场的入口处应按规定悬挂现场安全规定、制度、安全纪律知识等标牌，施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动，需要拆动的，要经工地施工负责人同意。建筑爬架网施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗口及高空临边等危险处，应有防护设施或明显的安全标志。夜间应设红灯示警。施工现场交通要道要有明显的交通指示标志。交通频繁的交叉路口，应设指挥。火车道口两侧，应设落杆。危险地区，要悬挂“危险”或“禁止通行牌”。夜间设红灯示警。爬架施工人员操作前要进行岗位检查。下班时应收集好工具，清理操作现场，清除不安全因素