

# 信阳全钢智能爬架建筑升降爬架厂家规格齐全

产品名称	信阳全钢智能爬架建筑升降爬架厂家规格齐全
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

## 产品详情

信阳全钢智能爬架建筑升降爬架厂家规格齐全在施工现场行走时，不准从正在起吊、运吊的物件下通过；信阳全钢智能爬架建筑升降爬架厂家规格齐全拆除作业时不准在拆除区乱窜或在作业层追跑打闹；不准在没有防护的外墙或外壁板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物体上进行作业；不准攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和龙门架。手推车运料要保持平衡，不准超载及快跑。前后车距不得少于2米，下坡不得少于10米；上坡时，重车要有二人操作，防止下滑造成事故。取砖要自上而下，不准掏砖底，并注意砖垛变化，防止倒垛砸人。人工拆除建筑物要自上至下、逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作业。人工拆除建筑墙体时，严禁采用掏掘或推倒的方法。拆除框架结构建筑，必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。拆除施工现场应划定危险区域，并设置警戒线和相关安全标志，并派人监管。

信阳全钢智能爬架建筑升降爬架厂家规格齐全地面将已打开的集成式升降操作平台单元按分段吊装要求将待吊装段的2到3个集成式升降操作平台单元用螺栓组件连接好。在地面将导轨安装到集成式升降操作平台内侧待安装处，装上导轨支架和上部卡座，然后在导轨下部待安装侧安装下吊点桁架，并将底层脚手板下吊点桁架相接处用手电钻钻2个直径13mm的孔，用螺栓组件对将下吊点桁架与底层脚手板固定好，再在导轨上部安装倒链挂座，将正挂自动倒链电动葫芦上下吊点连接牢固，拧动调节花篮螺栓将链条适当张紧，将附墙附着支座穿到导轨上并用扣件固定在导轨大约安装固定附着支座的合适位置，zui后在集成式升降操作平台顶部脚手板下方约200mm处安装起吊吊钩。