

南平附着式升降爬架全钢建筑爬架厂家配置齐全

产品名称	南平附着式升降爬架全钢建筑爬架厂家配置齐全
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

南平附着式升降爬架全钢建筑爬架厂家配置齐全将塔吊小吊钩或吊车吊钩钩挂在安装架体折叠单元立杆上部孔内的四处U形螺栓吊环内，并保证起吊后架体折叠单元基本垂直；南平附着式升降爬架全钢建筑爬架厂家配置齐全校正架体折叠单元的两个方向的垂直度，同时应保证架体折叠单元内立杆内侧面距楼板外侧面或墙面的距离为 $360 \pm 1\text{mm}$ ，并保证架体折叠单元与楼板外侧面法向垂直。吊装到位校正好后立即安装下部二个附墙固定附着支座，且在每个附墙固定附着支座上平面处导轨上安装好二个定位承载扣件。检查附墙固定附着支座已与建筑结构可靠连接，定位承载扣件已全部装好后，脱开塔吊吊钩，并将上部起吊吊钩拆除，准备下一吊的吊装。若架体悬臂超过6m，需在悬臂部分设置拉结点，以减小架体的悬臂高度。

南平附着式升降爬架全钢建筑爬架厂家配置齐全这种安装方式比D一种安装起来要省时省力很多，由于它是固定在传统脚手架上，楼层升高需要拆下来重新安装所以比较适用于楼层不是太高的建筑物施工。由于低层建筑物比高层建筑物较多，所以这种安装方式更具有普遍性。爬架的垂直主框架与附属支撑结构之间的导向结构不采用钢管紧固件，全钢结构爬架横梁框架应满足承重和整体作用的要求。另一个框架体，采用焊接或螺栓固定桁架梁结构；当固定桁架构件不能连续设置时，接头可以用脚手架连接，但长度不能超过2m，必须采取加强措施，确保连接刚度和强度不低于梁结构。在主框架和水平梁的每个节点中，每个构件的轴应转移到一个点；建筑结构框架的外立面必须用剪刀设置在整体高度，剪刀的跨度不应超过6.0m；水平角度为 $45^\circ - 60^\circ$ ，垂直主框架，水平水平框架和框架应整合为一体；悬臂端应在垂直主框架中心设置对称的斜杆，水平角度应不小于 45° ；单件连接的升降脚手架必须使用线性框架。