

岳阳游乐场EPDM塑胶颗粒施工，岳阳小区环形塑胶跑道施工，运动场塑胶篮球场施工公司

产品名称	岳阳游乐场EPDM塑胶颗粒施工，岳阳小区环形塑胶跑道施工，运动场塑胶篮球场施工公司
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

岳阳游乐场EPDM塑胶颗粒施工，岳阳小区环形塑胶跑道施工，运动场塑胶篮球场施工公司

如今，塑胶跑道已经成为体育场馆中常见的材料形式，其应用也受到了很多人的赞赏，因此对运动的热情更高。但作为一名建筑工人，你必须了解建筑标准。那么今天我们就来了解一下的验收规范是什么。

- 1.要达到400米的长度，必须要有两条平行的轨道和两条半径相同的曲线。
- 2、可适用于各种竞技比赛，每个运动员应有一条小宽度为1.22米，大为1.25米的车道。
- 3、保持厚度不变，有一定的弹性，但弹性要均匀，坡度控制在一定范围内。
- 4.有排水系统，大雨两小时内应排干积水。

如果你出生在70后或80后，你记忆中的运动场要么是现浇混凝土跑道，要么是沥青跑道，现在学校的跑道变成了塑料跑道。

一、塑胶跑道施工验收规范有哪些

- 1、塑料轨道施工验收规范如下，按标准长度，总长400米，应有两条平行轨道，两条它是由相同半径的曲线组合而成，还设置了一条草地赛道。
- 2、结构验收时应考虑平整度，平整度要求较高。厚度应一致并具有一定程度的柔韧性，但弹性要均匀。如有斜率，应在一定范围内检查。例如，横向坡度应控制在1%左右，平整度应达到95%。有一定误差，但不宜过大，应在t3mm之间检查。

3、也达到排水能力有排水系统大雨过后，必须在两小时内排干积水，不能有积水。一定要做好防水工作。

二、为什么现在选择塑料跑道？

1、塑料履带不受温度和气候的影响，非常灵活，由复合塑料制成，能承受一定的压力。这样一个在赛道上跑步可以减少体力消耗。

2、塑料履带具有防滑性能。毕竟，孩子们在上面跑来跑去。如果他们没有防滑功能，他们就有跌倒的危险。而且所用材料均为环保产品，不会释放有毒有害气体，抗冲击性、耐候性和耐磨性都非常出色。以上内容具体分析了塑胶跑道验收标准是什么，为什么现在选择塑胶跑道是因为它这样做的好处还是很明显的，完全取代了之前的水泥路或沥青路。

篮球是一项吸引观众并具有广泛群众性的运动。随着篮球水平的提高和商业运作能力的提高，篮球现已成为世界上具有商业价值的运动。随着篮球运动的普及，也受到越来越多的人的喜爱。搭建塑胶篮球场，首先要了解施工步骤：

1、塑胶球场施工底漆层：硅PU球场材料底漆的作用是渗透基面微孔，阻隔地下水汽，加强基面，形成透明膜，确保基面微孔基面完全堵塞
应避免在烈日下施工或基面温度过高（>50℃），以保证硅胶PU球场底漆的渗透性。

2、硅胶PU球场弹性层施工：硅胶PU球场弹性层施工前，仔细检查确认基础处理完成后，方可进行弹性层施工。每道涂层的厚度不应超过2mm，每道涂层的时间间隔为前一道的干固（通常为10小时左右，视现场天气情况而定），直至涂层达到设计要求的厚度。涂刷和刮涂时要注意流平效果，如果划痕不能流平，应加入更多稀释剂调整稠度，保证硅胶PU球场材料表面平整。

3、硅胶PU场材面漆层施工：一般硅胶PU场材面层应涂刷两层，场材面层施工所用材料必须足量，否则将直接影响使用效果和使用寿命。应避免烈日暴晒和表面温度过高，以保证表面效果。

4、塑胶球场材料的画线部分：按标准尺寸测量定位，标出界线位置，沿界线两侧用美纹纸粘贴在球场上，并涂漆在涂有特殊记号漆的美纹纸间，等待表面干燥，然后撕下美纹纸。硅胶PU轨道材料画线：弹力白色专用画线漆。材料特性：耐磨、不褪色、附着力强；使用经认证的钢尺和经纬仪设置点线，每个点的数据参考运动技术要求，将内控的相对误差降到Z低，按颜色和点线画笔。

岳阳游乐场EPDM塑胶颗粒施工，岳阳EPDM塑胶颗粒施工，岳阳小区塑胶跑道施工，岳阳塑胶跑道施工，岳阳塑胶跑道，岳阳塑胶篮球场施工，岳阳塑胶篮球场，岳阳篮球场施工