

# 塑胶跑道铺设

产品名称	塑胶跑道铺设
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 是否环保:是 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

## 产品详情

起初我国对于塑胶跑道的使用相对于一些发达的地区比较的慢，但是自1979年开始北京使用之后，对于塑胶跑道的使用就不断的增加，我们我进行塑胶跑道铺设时，常常会遇到一些问题，接下来昌冠的小编就来给大家简单的介绍一下在进行塑胶跑道铺设时常见的问题以及解决的方法。

1.塑胶跑道在完工之后，在短短的时间内可能会出现局部或者是大面积的起鼓，甚至还会出现基础的脱离。出现这种现象大多数是与基础处理不当有关，还有就是水泥的标号不合格或者是防水底涂处理不合格，这些都会导致地下水气上升，将塑胶跑道顶起，同时还会造成鼓起的现象。

解决的方法:在进行基础处理的时候，我们要注意含水率以及空气的湿度，选择较佳的施工湿度大约在30%到50%之间，在进行塑胶跑道施工之前可以做个小测试，另外如果是铺设好的跑道出现起鼓的时候，可以将起鼓的部分进行分割，晒后在把基础做好防水处理，按照要求补平、补色差。

2.产品的固化比较的慢，有时候过了保养期还没有固化。

这时我们可以分为三种情况：

(1) 在塑胶跑道施工的过程中因为配材料时出现误差，造成比例失调，例如颗粒太多，从而使得材料的粘性太大，甚至没有强度

(2) 还有加入催化剂或者是加入的量比较的少，从而导致材料反映比较的慢后者完全不进行反映，这种情况在冬季施工时比较的常见，因为冬季气温相对来说比较的低，从而导致反映速度比较的慢。

(3) 所用的稀释剂不及格，含有其他杂质，如醇类、水等，导致塑胶材料反应时分子链受阻，不能形成高分子，或者造成比例失调。

解决的方法：在进行施工前要把握好准确度，要严格的按照施工技术的要求进行操作，要在施工之间进行一下检测，确定好稀释剂、催化剂的质量以及用量，尽量不要避免造成不必要的损失。

3.在进行塑胶跑道铺设之后的一道工序，那就是跑道划线，其实跑道的划线并不是一件特别容易的事情，这对施工人员的要求比较高，施工人员在画线时稍微不注意就会影响塑胶跑道的整体效果。

解决的方法：我们为了确保画线的准确性可以使用仪器、设备等工具来进行测量，同时施工人员要有很强的责任心和认真工作的态度，我们可以选用的钢尺应充分考虑尺长检定及修改，以保证跑道弧线的均匀一致性。