

武汉洪山区管道封堵 蛙人潜水气囊堵水公司

产品名称	武汉洪山区管道封堵 蛙人潜水气囊堵水公司
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	预约方式:电话预约 人员:专业施工队 优势:快速到达现场
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

武汉洪山区管道封堵蛙人潜水气囊堵水公司，各种型号管径堵水，拆堵水，砖砌封堵墙。潜水员必须熟悉对水下情况和作业要求，班长必须认真做好安全交底，经潜水员复读无误，方可正式交办任务。进入现场，必须认真组织统一指挥，认真交办各人的任务和责任。并复读认准。施工现场用于处置紧急突发事件的各种安全防护救护器材和车辆应同时到位。

管道闭水试验是一个长期观测的试验，需要用闭水气囊当作管堵。下有管堵设置放水管和截门，管堵经核算可以承受压力。在具备了闭水条件后，即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行，上游实验完毕后，可往下游充水，倒段试验以节约用水。

武汉洪山区污水管道封堵施工方案;

- 1、堵水气囊封堵，气囊封堵速度快，但不宜长久封堵。(后期拆除方式：气囊拆卸割气管)
- 2、水下砌墙封堵，砌墙封堵比较慢，但能够长久封堵。(后期拆除方式：拆除时风镐破碎)
- 3、沙袋水下封堵，沙袋封堵更显慢，沙袋凝固时间慢。(后期拆除方式：

拆除时风镐破碎)

二、武汉污水管道封堵安全措施

- 1、施工现场三相电源必须正常，有专人负责;
- 2、潜水员工作开始前检查调试好供氧设备和水下通讯设备;
- 3、潜水员水下工作时，供氧设备必须有专人看护管理;

- 4、在现场的供氧设备上连接另一套应急供氧设备;
- 5、现场必须配两名以上专职潜水员;
- 6、现场潜水装备和通讯设备应急用的必须事先调试好放置在施工现场;