

上虞打水井-上虞承接大小深水井-上虞20至300米深井

产品名称	上虞打水井-上虞承接大小深水井-上虞20至300米深井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

上虞打水井-上虞承接大小深水井-上虞20至300米深井

(1)月： 进行班、周所要求的项目。 卸开卡盘，清洗卡瓦及卡瓦座。如有损坏应及时更换。 清洗油箱内过滤器，更换变质或被脏污了的液压油。 检查各主要零部件的完好情况，如有损坏应及时更换，不可带伤工作。 在本月内发生的故障。 若钻井机设备长期不使用，各表露部分(特别是加工表露面)应涂以脂。

打井施工前灌注桩时需要注意以下方面：一：在打井施工前为了防止施工时发生坍孔，要确定好泥浆的比重，施工时护筒的位置尽量选在中间，不要使下端孔发生漏水现象，要尽量空转时间，并在冲水时要将水头气力平均适中，，在吊入钢骨时要防止骨架撞到孔壁。

(2)施工A、深井井孔采用清水冲击法施工，用直径219mm抽筒钻井一径到底，以后每1.5mm为一加助型护孔器钻井，达到设计孔径600mm，深度50m左右(具体深度钻探后确定)。B、钻机到位后，钻机安装，钻孔开凿圆，正直，钻孔下管时采用扶正器下管，使井管位于所钻凿孔中心，钻凿孔施工是严格按照丰收250型冲击钻机操作规程进行施工的。C、深井施工严格按甲方要求和合同施工。井管焊接接头焊接牢固，井上至地面标高0.5米。D、下管前我方做好了下管，尽量缩短下管成井时间，并严格检查滤水管的完好，投放滤料时应沿井管外侧连续均匀填入，将井的部位填密后，投放直径40-60mm粘土球在施工下管前了施工现场。