

# 西安外墙施工爬架全钢智能爬架厂家配置齐全

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 西安外墙施工爬架全钢智能爬架厂家配置齐全 |
| 公司名称 | 山东汇洋建筑设备有限公司         |
| 价格   | .00/件                |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县大祁工业园A7     |
| 联系电话 | 18678387609          |

## 产品详情

西安外墙施工爬架全钢智能爬架厂家配置齐全外墙施工爬架作业时应该注意什么爬架网施工时应遵循以下条例，达到安全施工。

- 1.施工人员应遵守现行《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑安装工人安全技术操作规程》的有关规定。各工种人员应基本固定，并持证上岗。
- 2.施工用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
- 3.架体外侧用密目安全网围挡并兜过架体底部，底部还应加设小眼网，密目安全网和小眼网都应可靠固定在架体上。
- 4.物料平台应单独设置、单独升降，不得与爬架共用传力杆。
- 5.五级以上大风、下雨、下雪、浓雾及夜间禁止进行升降作业。
- 6.落实安全检查工作，特别是升降前和升降后固架检查，认真进行检查记录。
- 7.升降作业过程中，必需统一指挥，分工明确，指令规范，并配备必要巡视人员。
- 8.在使用过程中，脚手架上的施工荷载需符合设计规定，严禁超载，严禁放置影响局部杆件安全的集中荷载。建筑垃圾应及时清理。
- 9.在进行升降作业时，外架上不得进行施工作业，无关人员不得滞留在脚手架上。
- 10.升降作业过程中，应防止电动葫芦发生翻链、绞链现象。
- 11.穿墙螺栓的位置一定要准确，爬架升降时,应随时检查导轨是否过度挤压横梁或脱离导轮约束。
- 12.升降到位后，脚手架必需及时固定，在没有完成固定工作并办交接手续前，脚手架操作人员不得下班

或交班。

13.在拆装时要随时检查构件焊缝状况、穿墙螺栓是否有裂纹及变形。

14.升降控制台应专人进行操作，禁止闲杂人员进入。西安外墙施工爬架全钢智能爬架厂家配置齐全