

铝模板厂家 鼎城铝模 吉安铝模板

产品名称	铝模板厂家 鼎城铝模 吉安铝模板
公司名称	江西鼎城铝模科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省上饶市玉山县高新区轴承产业园区块科龙路12号
联系电话	15179377383 15179377383

产品详情

铝模板拉片体系对比螺杆体系优点有哪些？

一、模板系统整体稳定性强

混凝土一次浇筑，铝模系统将墙模，顶模和支撑等几大独立系统有机的结合为一体，一次将模板全部拼装完成，实现混凝土一次性浇筑，吉安铝模板，对结构的整体稳定性非常好（根据现场情况分阶段浇注）。

二、早拆技术，灵活快速施工

铝模的顶模和支撑系统实现一体化设计，将早拆技术融入了支撑系统，将大大提高模板周转率和施工效率，降低了材料成本和施工成本。施工现场每栋楼各采用一套模板主系统，三套楼板底支撑，三套梁底支撑（悬挑结构四套支撑），就可实现5天一层的施工速度。主模板在该层混凝土强度达到要求后，拆除并传送至上层。楼板底及梁底支撑系统（包括早拆头及立杆）则每四层周转一次使用，确保混凝土达到设计要求强度后再拆除并用于上部楼层。

三、工厂化施工更快捷

实现工厂化施工，在工程准备阶段，铝模厂家根据施工图进行了深化设计及厂内试拼装后运往工地，将所有可能出现的问题均提前解决在工厂里，从而大大提高了施工速度和精度。

每栋楼配置一层墙体及顶层模板，两层外墙K板，铝模板厂家，三套支撑及早拆体系，各部位根据拆模时间进行拆模、周转使用。

建筑铝合金模板使用流程步骤

铝合金模板，拥有优势越来越多，铝模板生产，在当今的市场当中也是非常受欢迎建筑，在国内得到了非常迅速的发展，近这几年为了创新，减少工人在建筑当中的一些施工，还有就是提升建筑的质量，所以开始采用铝合金模板。这样的模板在使用的过程当中可以更加放心一些，随着高层建筑的发展以及人工费用的不断上涨，所以铝合金模板在近这几年国内的发展速度是非常迅速的，在未来发展前景是非常广泛的。

铝合金模板使用流程如下：

测量放线 墙柱钢筋绑扎 预留预埋 隐蔽工程验收 墙壁铝合金模板安装 梁板铝合金模板安装 铝合金模板校正加固 梁板钢筋绑扎 预留预埋 隐蔽工程验收 混凝土浇筑并养护 铝合金模板拆除 铝合金模板倒运

铝模板合格的四个措施

- 1、保护：提前保护，以防止成品可能发生的损伤和污染。如门口在推车易碰部位，在小推车车轴的高度钉防护条等。
- 2、包裹：采购物资的包装：防止物资在搬运、贮存至交付过程中受影响而导致质量下降。采购单位在订货时向供应商明确物资包装要求。包装及标志材料不能影响物资质量。对装箱包装的物资，保持物资在箱内相对稳定，有装箱单和相应的技术文件，包装外部必须有明显的产品标识及防护（如防雨、易碎、倾倒、放置方向等）标志。
- 3、覆盖：对于楼地面成品主要采取覆盖措施，以防止成品损伤。如用木板、加气板等覆盖，安装铝模板，以防操作人员和物体磕碰；地面用苫布或棉毡覆盖。其它需要防晒、保温养护的项目，也要采取适当的措施覆盖。
- 4、封闭：对于楼梯地面工程，施工后可在楼梯口暂时封闭，待达到上人强度并采取保护措施后再开放；室内墙面、天棚、地面等房间内的装饰工程完成后，应立即锁门以进行保护。

铝模板厂家-鼎城铝模(在线咨询)-吉安铝模板由江西鼎城铝模科技有限公司提供。江西鼎城铝模科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鼎城铝模——您可信赖的朋友，公司地址：江西省上饶市玉山县高新区轴承产业园区块科龙路12号，联系人：唐经理。