

开封市沉井施工沉井下沉封底沉井纠偏报价

产品名称	开封市沉井施工沉井下沉封底沉井纠偏报价
公司名称	江苏利民潜水工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	江苏盐城市盐都区凤凰国际 A 座818号
联系电话	0515-88687333 13515131766

产品详情

河南开封沉井施工沉井下沉封底沉井纠偏报价13515131766郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 安阳 濮阳 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口 驻马店 济源 我们是专业的沉井施工单位,专业于各种沉井的制作,下沉,封底,纠偏,维修,矫正等沉井的施工和报价以及沉井施工方案的编著。对沉井的后期维护作业,水下维修沉井,沉井水下清淤,水下开洞,沉井水下堵漏,水下清理垃圾,砖块以及洞口的疏通作业等。沉井制作与下沉时的质量控制标准(1)沉井平面尺寸偏差:长度、宽度为 $\pm 0.5\%$,即长度方向为 $\pm 6\text{cm}$,宽度方向为 4cm ;两对角线差异为 1% 对角线长,即 14.4cm 。(2)沉井壁厚偏差: $\pm 1.5\text{cm}$;(3)下沉后刃脚高程与设计高程的偏差不得超过 10cm ;(4)沉井四角|考试大|中任何两个角的刃脚高差不得超过该两个角间水平距离的 0.5% ,且不得超过 15cm ;水平距离小于 10m 时,其高差可为 10cm ;(5)沉井顶面中心的水平位移不得超过下沉总深度的 1% 。沉井下沉沉井砼浇筑时,在沉井内离井底约 4m 左右的位置四周设置若干小牛腿,以便设置下沿工作平台,同时在该位置内隔墙上设置进入孔,使沉井内各格间形成通道,便于操作人员相互沟通。在井壁内侧设置插筋,以便搭设爬梯,形成垂直通道。本工程沉井高度较高,为保证平稳下沉,第一次制作待砼强度达到设计要求后即进行沉井的下沉,下沉时一次沉放到位。下沉考虑每小组四只同时沉放,完成一小组再沉放另一小组,两作业组同时作业,但存在时间差,主要采用排水法施工。排水下沉首先将沉井四周与下沉无关的机具、设备(包括钢管、钢模板)均搬离施工现场,清除杂物;在沉井四角设立指针,并埋设高程点和水平位移标志,架设测量仪器进行首次测量;检查维护降水井点并确保其运转正常;搭设井内作业平台及上下作业爬梯;并在沉井面上搭设操作平台、栏杆。泥浆泵、水枪配备到位(每格内配泥浆泵一台、水枪一支);井内取土的原则是:从中间往周围,尽量使土体成漏斗状,让刃脚周围的土体自然下挤。控制各隔仓内土体高差不大于 0.5m 。正常情况下,距刃脚 50cm 范围内严禁取土,除非因沉井刃脚土体问题出现沉井不沉或沉井纠偏的需要。由于每次将四只沉井同时下沉,原则上同时同步取土。特殊时按先1#、3#后2#、4#沉井,沉井之间的高差不大于 1m 。

沉井联系电话:0515-88706159手机:13515131766联系人:刘经理官方网站:<http://www.jslmqs.com>