

装配式墙板生产厂家 德州装配式墙板 浩霖建材生产厂家

产品名称	装配式墙板生产厂家 德州装配式墙板 浩霖建材生产厂家
公司名称	山东浩霖新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北开发区浩霖新型建材
联系电话	18354122789 18354122789

产品详情

在预制厂（场）或建筑工地加工制成供建筑装配用的加筋混凝土板型构件，简称墙板或壁板。采用预制混凝土墙板建造装配式大板建筑，可以提高工厂化、机械化施工程度，减少现场湿作业，装配式墙板生产厂家，节约现场用工，克服季节影响，缩短建筑施工周期。功能分类按使用功能分为内墙板和外墙板两大类。内墙板。有横墙板、纵墙板和隔墙板三种。横墙板与纵墙板均为承重墙板，隔墙板为非承重墙板。内墙板应具有隔声与防火的功能。内墙板一般采用单一材料(普通混凝土、硅酸盐混凝土或轻集料混凝土)制成，有实心与空心两种。外墙板。有正面外墙板、山墙板和檐墙板三种。正面外墙板为自承重墙板，山墙板与檐墙板为承重墙板。外墙板除应具有隔声与防火的功能外，还应具有隔热保温、抗渗、抗冻融、防碳化等作用 and 满足建筑艺术装饰的要求，外墙板可用轻集料单一材料制成，也可采用复合材料（结构层、保温隔热层和饰面层）制成。

预制墙板安装过程

工艺流程、安装、就位、检查、校正、支撑、加固、焊接、固定、捻缝。

(1) 工艺流程：

安装就位 检查、校正 支撑、加固 焊接、固定 捻缝

(2) 安装、就位：

预制隔墙板有两种安装、就位方法：

(1) 扣楼板前将隔墙板随吊随安装，装配式墙板价格，即每吊一段随之进行安装、焊接、固定。

(2) 按结构设计图纸，对本楼层隔墙板型号的要求，在扣楼板之前，先将本楼层所需要的隔墙板，分别

吊放在安装部位的房间内，靠墙立板倾斜度为15°左右，支垫平稳，待以后人工进行安装。

(3) 检查、校正：隔墙板吊装就位时，德州装配式墙板，安排好吊装顺序，认真核对型号，防止发生交错板号的现象。安装时按照楼面上已经弹好的位置线摆放楔子，放稳墙板，用卡具在吊环部位对墙板作临时支撑、卡定。复查安装位置，拨正偏差，用托线板作垂直校正。

(4) 支撑、加固：隔墙板的位置、平直校正以后在吊环部位加支撑。将板下端的楔子背紧，防止位移、歪斜。板下缝高度以20~30mm为宜。严禁将隔板直接座落在楼板上干摆浮搁而不加任何处理。

(5) 焊接、固定：隔墙板就位，校正稳妥以后，将隔墙板上的铁埋件与结构墙体上（或隔墙板之间）的埋件用连接钢板焊接牢固。连接钢板必须作三面围焊，钢板埋件不得凸出结构墙面。

(6) 捻缝：隔墙板安装、焊接稳妥之后，四周的缝隙均用1:2.5水泥砂浆捻塞密实，缝宽大于30mm时用C20豆石混凝土填塞、捻实。当板缝砂浆具有一定强度以后退出楔子，将楔孔填实。板缝砂浆应做到密实、平整、阴角顺直，以利装修。

GRC轻质隔墙板不需要水和水泥，就像原来的墙体材料一样，因为它是一种像空心地板一样的墙体材料。它两边都有雄性和雌性槽。安装时，只需将板材竖起，雄性和雌性涂上少量嵌缝砂浆即可组装。因此，它也减少了使用水泥的过程，为装修节省了很多东西。另一方面，GRC轻质隔墙板也为环保带来了一定的优势。优先考虑其自身的环保效果。

因为没有水和水泥，装配式墙板多少钱，你不必到处弄脏你的家，这样你的家在装修时看起来会更干净，而且装修后不会有多余的水泥无处存放。GRC轻质隔墙板可任意切割，调整宽度、长度和材料损耗率极低，也减少了建筑垃圾。因此，施工简单方便。因为GRC轻质隔墙板的重量很轻，所以在施工过程中运输起来很方便，缩短了施工周期。

装配式墙板生产厂家-德州装配式墙板-浩霖建材生产厂家(查看)由山东浩霖新型建材有限公司提供。山东浩霖新型建材有限公司位于济南市济北开发区浩霖新型建材。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前浩霖建材在特种建材中享有良好的声誉。浩霖建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。浩霖建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。